

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΟΙΧΟΙ
ΤΧ.1. Καθαίρεση επιχρισμάτων, καθαρισμός τοιχων και αρμών, αμφίπλευρο βαθύ αρμολόγημα και ομογενοποίηση με κατάλληλα ενέματα, τοποθέτηση μανδύα σκυροδέματος μέχρι το ύψος των μαρκίζων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΣΕ.1 Συντήρηση μεταλλικών πρεκιών
ΣΕ 2. Αντικατάσταση διαζωμάτων
ΣΕ 3. Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών υποστηλωμάτων και ενίσχυσή τους

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ
ΣΟ.1 Αποξήλωση διακοσμητικών στοιχείων όψεων και επανακατασκευή τους
ΣΟ.2 Ενίσχυση περιμετρικής μαρκίζας

ΔΑΠΕΔΑ
Δ.1 Τρίψιμο, στοκάρισμα και λουστράρισμα υφιστάμενου ξύλινου δαπέδου. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση όπου χρειάζεται περιμετρικού αρμοκαλύπτρου για κατασκευή μανδύα σκυροδέματος

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
ΟΡ.1 Αποξήλωση περιμετρικού αρμοκάλυπτρου για κατασκευή μανδυα σκυροδέματος και και τοποθέτηση νέου ίδιας μορφής

ΚΛΙΜΑΚΕΣ
ΚΛ.1 Καθαρισμός εξωτερικής κλίμακας και επίστρωσή της με τσιμεντοκονία
ΚΛ.2 Καθαρισμός και λουστράρισμα εσωτερικής κλίμακας

ΚΤΥπ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΘΕΣΗ: **ΠΛΩΜΑΡΙ,ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ**
ΟΔΟΣ: ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Α.Π4

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΕΝΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΚΟΥΤΗ ΑΝΝΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ**	**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ**
ΞΕΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	
2424	O R	A K A T	T L	Σ T	0 0	Α.Π4