ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ	
ΣΓ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΡΟΧΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ("ΤΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΤΑ").
	ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ 30x30cm/ DN75 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΟΛΩΤΗ ΣΧΑΡΑ
	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι υδροροές θα είναι από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες τύπου ISO- MEDIUM σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς, βαρέως τύπου (τράσινη ετικέτα) με ραφή.
2. Οι λεκάνες συλλογής ομβρίων (ταρατσομόλυβα) θα διαμορφωθούν κατάλληλα από φύλλο μολύβδου άριστης ποιότητας, με ελάχιστο βάρος 33kg ανά m2, δηλαδή πάχους 3mm. Οι απαιτούμενες συγκολλήσεις θα γίνονται με κράμμα μλύβδου και κασσίτερου.
3. Τα στόμια απορροής δώματος θα είναι ορειχάλκινα τύπου υδροσυλλέκτη CLAUS-ESSER. Η σύνδεση της υδρορροής με το στόμιο απορροής του δώματος θα γίνει μέσω σιδηρού γαλβανισμένου εξαρτήματος ταύ. Το επάνω άκρο του ταύ θα χρησιμοποιείται σαν στόμιο καθαρισμού.
4. Οι κατακόρυφες υδρορροές θα αγκυρώνονται με σφιγκτήρες σε δομικά στοιχεία μπετόν.
5. Για ελεύθερη απορροή, στο κάτω μέρος η υδρορροή θα φέρει ανοιχτή καμπύλη, και θα εδράζεται σε μπλόκ από μπετόν.
6. Το οριζόντιο δίκτυο θα είναι κατασκευασμένο απ.ο σωλήνες PVC 10AT.



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΘΕΣΗ:
Επαρ.Οδ. Κοσκινού 46, Τσαΐρι - Ρόδος

ΜΕΛΕΤΗ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΟΜΒΡΙΑ** ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ **Ο 01** ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ. ΡΟΔΟΥ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ Τ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Δια της υπτερίθε 305/05.08.2021
Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε.

2511	E F	MO M K	A 1	0 2	0 0	M.01
ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	