

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟ

Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Αρθρο Αναθεώρ.
	ΚΑΘΑΙΡΕΕΙΣ- ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ	
22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252
10.01.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα χέρια	ΟΙΚ-1101
10.04	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ-1127
10.07.02	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ-1137
23.03	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303
	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ	
71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121
77.80.01	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1
77.80.02	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1
46.10.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1
42.05.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ-4207
77.16	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7736
77.71.03	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ 7771
	Στεγάνωση δώματος Βοηθητικού Κτηρίου με επαλειφόμενο ελαστομερές υλικό σιλικονικών ρητινών	
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΟΠΛΙΣΜΟΙ	
32.05.04	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214
	Πρόσθετη αποζημίωση λόγω θαλάσσιας μεταφοράς των υλικών σκυροδέματος C16/20 και αδρανών επιχρισμάτων	
	Αποκατάσταση ζημιών στο Φ.Ο. με τσιμεντοειδή επισκευαστικά υλικά τάξεως R3, γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία.	
38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811
38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873
12.13.01.05	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, Ονομαστικής πίεσης 6 at, Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	ΥΔΡ 6620.1

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματικών Συμβάσεων,
Ποιοτικού Ελέγχου και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟ΄ ΑΡΚΙΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

ΕΡΓΟ: "Επισκευή & Συντήρηση Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αρκιολών και βοηθητικού κτιρίου Δήμου Πάτμου "

ΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μονάδα	Εργα έως 2.000.000 €		Παρατη- ρήσεις	Ποσότητα	Δαπάνη
	Τιμη Μονάδας	Τιμή προσαυξημένη λόγω μεταφορών και εργατικής δαπάνης			
m2	5,60			300	1680,00
ton	13,50			21	283,50
ton x 10 m	2,00			143	286,00
ton.km	0,45			17	7,65
m2	5,60			184	1030,40
m2	13,50	22,50		300	6750,00
m2	9,00	10,00		331	3310,00
m2	10,10	12,00		289	3468,00
m2	22,50			4	90,00
m3	73,00	83,00		2	166,00
m2	2,20			47	103,40
m2	15,70	18,00		122	2196,00
m3		18,00		180	3240,00
m3	106,00			4	424,00
m3		28,00		16	448,00
m2	154,68			23	3557,64
m2	22,50			2	45,00
kg	1,07	1,50		47	70,50
m	5,70			15	85,50
					27241,59

			ΓΕ & ΟΕ	18,00%	4903,49
					32145,08
			Απρόβλεπτα	15,00%	4821,76
					36966,84
			ΦΠΑ	24,00%	8872,04
			ΣΥΝΟΛΟ		45838,88

Ο Γενικός Διευθυντής Συρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ

Θεόδωρος Κυριαζόπουλος

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ./.....07.2021 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.