

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

A.T. :01

Ετήσια προληπτική, προγραμματισμένη, συντήρηση παντός τύπου εξωτερικής μονάδας VRV INVERTER της DAIKIN, δύο (2) φορές ανά έτος και ανά εξωτερική μονάδα.

Ετήσια προληπτική, προγραμματισμένη, συντήρηση παντός τύπου εξωτερικής μονάδας VRV INVERTER της DAIKIN η οποία είναι εγκατεστημένη σε οιαδήποτε θέση στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνονται δύο (2) φορές ανά έτος και ανά εξωτερική μονάδα οι κάτωθι εργασίες:

- Πλύσιμο στοιχείου (χημικός καθαρισμός, εάν απαιτείται)
- Έλεγχος ανεμιστήρων
- Έλεγχος διαρροής FREON
- Έλεγχος και σύσφιξη καλωδίων παροχής και αυτοματισμού
- Έλεγχος και καταγραφή των παραμέτρων, πιέσεων, θερμοκρασιών, αμπέρ, βολτς
- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας των μονάδων κλιματισμού
- Παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν και καταγραφή των πρόσθετων αναγκών επισκευής που διαπιστώθηκαν.

Σημείωση: Σε περίπτωση μίας "επίσκεψης" ανά έτος ισχύει το ένα δεύτερο της τιμής (Ετήσια συντήρηση - δύο (2) "επισκέψεις" ανά έτος και ανά τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 88,00

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ

A.T. :02

Ετήσια προληπτική, προγραμματισμένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER της DAIKIN, δύο (2) φορές ανά έτος και ανά εσωτερική μονάδα.

Ετήσια προληπτική, προγραμματισμένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER της DAIKIN η οποία είναι εγκατεστημένη σε οιαδήποτε θέση στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνονται δύο (2) φορές ανά έτος και ανά εσωτερική μονάδα οι κάτωθι εργασίες:

- Καθαρισμό φίλτρων των εσωτερικών μονάδων
- Έλεγχος και καθαρισμός πτερωτών
- Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων λειτουργίας
- Μέτρηση και καταγραφή θερμοκρασιών λειτουργίας
- Έλεγχος και καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων
- Έλεγχος και σύσφιξη ηλεκτρολογικών παροχών και αυτοματισμού
- Πλύσιμο στοιχείου (χημικός καθαρισμός, εάν απαιτείται)
- Έλεγχος και ρύθμιση των CONTROL , εάν απαιτείται
- Έλεγχος διαρροής FREON
- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων κλιματισμού.
- Παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν και καταγραφή των πρόσθετων αναγκών επισκευής που διαπιστώθηκαν.

Σημείωση: Σε περίπτωση μίας "επίσκεψης" ανά έτος ισχύει το ένα δεύτερο της τιμής (Ετήσια συντήρηση - δύο (2) "επισκέψεις" ανά έτος και ανά τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 64,00

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

A.T. :03**Ετήσια προληπτική, προγραμματισμένη, συντήρηση παντός τύπου εξωτερικής μονάδας VRV INVERTER της HAIER, δύο (2) φορές ανά έτος και ανά εξωτερική μονάδα.**

Ετήσια προληπτική, προγραμματισμένη, συντήρηση παντός τύπου εξωτερικής μονάδας VRV INVERTER της HAIER η οποία είναι εγκατεστημένη σε οιαδήποτε θέση στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνονται δύο (2) φορές ανά έτος και ανά εξωτερική μονάδα οι κάτωθι εργασίες:

- Πλύσιμο στοιχείου (χημικός καθαρισμός, εάν απαιτείται)
- Έλεγχος ανεμιστήρων
- Έλεγχος διαρροής FREON
- Έλεγχος και σύσφιξη καλωδίων παροχής και αυτοματισμού
- Έλεγχος και καταγραφή των παραμέτρων, πιέσεων, θερμοκρασιών, αμπέρ, βολτς
- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας των μονάδων κλιματισμού
- Παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν και καταγραφή των πρόσθετων αναγκών επισκευής που διαπιστώθηκαν.

Σημείωση: Σε περίπτωση μίας "επίσκεψης" ανά έτος ισχύει το ένα δεύτερο της τιμής (Ετήσια συντήρηση - δύο (2) "επισκέψεις" ανά έτος και ανά τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 88,00

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ

A.T. :04**Ετήσια προληπτική, προγραμματισμένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER της HAIER, δύο (2) φορές ανά έτος και ανά εσωτερική μονάδα.**

Ετήσια προληπτική, προγραμματισμένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER της HAIER η οποία είναι εγκατεστημένη σε οιαδήποτε θέση στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνονται δύο (2) φορές ανά έτος και ανά εσωτερική μονάδα οι κάτωθι εργασίες:

- Καθαρισμό φίλτρων των εσωτερικών μονάδων
- Έλεγχος και καθαρισμός πτερωτών
- Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων λειτουργίας
- Μέτρηση και καταγραφή θερμοκρασιών λειτουργίας
- Έλεγχος και καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων
- Έλεγχος και σύσφιξη ηλεκτρολογικών παροχών και αυτοματισμού
- Πλύσιμο στοιχείου (χημικός καθαρισμός, εάν απαιτείται)
- Έλεγχος και ρύθμιση των CONTROL , εάν απαιτείται
- Έλεγχος διαρροής FREON
- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων κλιματισμού.
- Παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν και καταγραφή των πρόσθετων αναγκών επισκευής που διαπιστώθηκαν.

Σημείωση: Σε περίπτωση μίας "επίσκεψης" ανά έτος ισχύει το ένα δεύτερο της τιμής (Ετήσια συντήρηση - δύο (2) "επισκέψεις" ανά έτος και ανά τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 64,00

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

A.T. :05**Εργασία ελέγχου και καθαρισμού εναλλάκτη θερμότητας Αέρα - Αέρα (VAM).**

Εργασία ελέγχου και καθαρισμού εναλλάκτη θερμότητας Αέρα - Αέρα (VAM) παντός τύπου και σε οποιαδήποτε θέση.

Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο, ανηγμένα σε εργασία, για τα κατωθι:

- Άνοιγμα θυρίδας και εξαγωγή - αφαίρεση όλων των φίλτρων αέρος,
- Αφαίρεση του εναλλάκτη (ρόμβου) αέρα - αέρα,
- Μεταφορά των φίλτρων και του ρόμβου στο δώμα, φύσημα με πεπιεσμένο αέρα, καθαρισμός με κατάλληλο χημικό και ξέπλυμα αυτών, καθώς και επανατοποθέτησή τους στην VAM.
- Καθαρισμός του κιβωτίου του εναλλάκτη και των φτερωτών των ανεμιστήρων,

- Έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων του εναλλάκτη,
- Έλεγχος εδράνων, ιμάντων και τροχαλιών,
- Αποκατάσταση των συνδέσεων των εύκαμπτων αεραγωγών στην είσοδο/έξοδο της VAM,
- Οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας της μονάδας VAM.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 82,00

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ

A.T. :06

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου συμπιεστή inverter (κωδ. ανταλλακτικού 2002761), κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7 W1.

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου συμπιεστή inverter (κωδ. ανταλλακτικού 2002761), κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7 W1. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.738,13

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :07

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας πλακέτας PCB (κωδ. ανταλλακτικού 2043724 ή 2043748) inverter συμπιεστή, κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7 W1.

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας πλακέτας PCB (κωδ. ανταλλακτικού 2043724 ή 2043748) inverter συμπιεστή, κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7 W1. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.552,50

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :08

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας PCB (κωδ. ανταλλακτικού 1001619), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7 W1.

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας PCB (κωδ. ανταλλακτικού 1001619), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7 W1. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 496,88**(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 09**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου πυκνωτή (κωδ. ανταλλακτικού 1962226) εξωτερικού fan, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7 W1.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου πυκνωτή (κωδ. ανταλλακτικού 1962226) εξωτερικού fan, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7 W1. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 56,25**(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 10**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας (κωδ. ανταλλακτικού 073876 J), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εσωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας (κωδ. ανταλλακτικού 073876 J), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εσωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 440,63**(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 11**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου αισθητήρα εσωτερικού στοιχείου (κωδ. ανταλλακτικού 063151 j), κατάλληλου για τοποθέτηση σε εσωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS 40 KJV 1 ή FXYS 32 KJV 1.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου αισθητήρα εσωτερικού στοιχείου (κωδ. ανταλλακτικού 063151 j), κατάλληλου για τοποθέτηση σε εσωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS 40 KJV 1 ή FXYS 32 KJV 1. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,63**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :12**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτροκινητήρα (κωδ. ανταλλακτικού 061907 J) του ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS 40 K7 V1 KJV ή FXYS 32 KJV 1.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτροκινητήρα (κωδ. ανταλλακτικού 061907 J) του ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS 40 K7 V1 KJV ή FXYS 32 KJV 1. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 356,25**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :13**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτροκινητήρα (κωδ. ανταλλακτικού 1400425) του ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS (80-100) K7 V1.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτροκινητήρα (κωδ. ανταλλακτικού 1400425) του ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS (80-100) K7 V1. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 431,25**(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :14**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτροκινητήρα (κωδ. ανταλλακτικού 140043 J) του ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS 125 K7 V1.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτροκινητήρα (κωδ. ανταλλακτικού 140043 J) του ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS 125 K7 V1. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 612,50**(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :15**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας αντλίας συμπυκνωμάτων (κωδ. ανταλλακτικού 1010079 ή 1075540 ή 107554J) εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας αντλίας συμπυκνωμάτων (κωδ. ανταλλακτικού 1010079 ή 1075540 ή 107554J) εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 255,00

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

A.T. : 16

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ενός σετ (αποτελούμενο από δύο τεμάχια) φίλτρων αέρα (κωδ. ανταλλακτικών 0371238 & 0371245) για εσωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS.

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ενός σετ (αποτελούμενο από δύο τεμάχια) φίλτρων αέρα (κωδ. ανταλλακτικών 0371238 & 0371245) για εσωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών. (σετ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 271,88

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 17

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου χειριστηρίου θερμοστατικού κέντρου (κωδ. ανταλλακτικού BRC1D528) εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS.

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου χειριστηρίου θερμοστατικού κέντρου (κωδ. ανταλλακτικού BRC1D528) εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 121,88

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 18

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου συμπιεστή inverter (κωδ. ανταλλακτικού 1968387), κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήματος) τύπου RSEY 10 KJ Y1.

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου συμπιεστή inverter (κωδ. ανταλλακτικού 1968387), κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήματος) τύπου RSEY 10 KJ Y1. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.961,56

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. :19**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριας κεντρικής πλακέτας (AP1) (κωδ. ανταλλακτικού 0809872), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήματος) τύπου RSEY 10 KJ Y1.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριας κεντρικής πλακέτας (AP1) (κωδ. ανταλλακτικού 0809872), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήματος) τύπου RSEY 10 KJ Y1. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 717,50**(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :20**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριας πλακέτας (AP2) inverter συμπιεστή (κωδ. ανταλλακτικού 1580275 ή 1580299), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήματος) τύπου RSEY 10 KJ Y1.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριας πλακέτας (AP2) inverter συμπιεστή (κωδ. ανταλλακτικού 1580275 ή 1580299), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήματος) τύπου RSEY 10 KJ Y1. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.003,75**(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :21**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριας μικρής πλακέτας (AP3) (κωδ. ανταλλακτικού 08098656), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήματος) τύπου RSEY 10 KJ Y1.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριας μικρής πλακέτας (AP3) (κωδ. ανταλλακτικού 08098656), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήματος) τύπου RSEY 10 KJ Y1. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 403,13**(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 22**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου άξονα πτερωτής και κουζινέτων (κωδ. ανταλλακτικού 037125 J), κατάλληλων για τοποθέτηση σε εσωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου άξονα πτερωτής και κουζινέτων (κωδ. ανταλλακτικού 037125 J), κατάλληλων για τοποθέτηση σε εσωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 65,63**(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 23**Συμπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των μονάδων με ψυκτικό υγρό R407C.**

Συμπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των μονάδων με ψυκτικό υγρό R407C. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση του ψυκτικού υγρού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία, ρύθμιση, υλικό και μικροϋλικό απαιτείται για την παράδοση των δικτύων σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,89**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 24**Εργασία για εντοπισμό και αποκατάσταση διαρροών ψυκτικού υγρού ανά γκρουπ μονάδων.**

Εργασία για εντοπισμό και αποκατάσταση διαρροών ψυκτικού υγρού ανά γκρουπ μονάδων, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά Τεύχη. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία εντοπισμού και αποκατάστασης διαρροών, υλικά (το φρέον αποτιμάται ξεχωριστά) και μικροϋλικά, ανηγμένα σε εργασία, για την παράδοσή του γκρουπ μονάδων σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Τιμή για ένα γκρουπ μονάδων - Η εξωτερική μονάδα με τις αντίστοιχες εσωτερικές)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 81,12**(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 25**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου συμπιεστή inverter TWIN, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου συμπιεστή inverter TWIN, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER DAIKIN HAIER τύπου AU96NFTBHA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.687,50**(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 26**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας πλακέτας IGBT OUT, κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας πλακέτας IGBT OUT, κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 602,40**(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 27**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας MAIN OUT, κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας MAIN OUT, κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.008,53**(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 28**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας πλακέτας MAIN OUT, κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας πλακέτας MAIN OUT, κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική μονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 702,67**(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 29**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας MAIN IN, κατάλληλης για τοποθέτηση σε εσωτερική μονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AD452FIBHA.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας MAIN IN, κατάλληλης για τοποθέτηση σε εσωτερική μονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AD452FIBHA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 442,61

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 30

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου χειριστηρίου θερμοστατικού κέντρου εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER HAIER τύπου AD452FIBHA.

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου χειριστηρίου θερμοστατικού κέντρου εσωτερικής μονάδας VRV INVERTER HAIER τύπου AD452FIBHA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 121,55

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 31

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου μοτέρ φυγοκεντρικού ανεμιστήρα, κατάλληλου για τοποθέτηση σε μονάδα εναλλάκτη αέρα - αέρα VAM DAIKIN παντός τύπου με ικανότητα παροχής αέρα από 800 έως 2000m³/h.

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου μοτέρ φυγοκεντρικού ανεμιστήρα, κατάλληλου για τοποθέτηση σε μονάδα εναλλάκτη θερμότητας αέρα - αέρα VAM DAIKIN παντός τύπου με ικανότητα παροχής αέρα από 800 έως 2000m³/h.

Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η Επίβλεψη σε συνεννόηση με την Επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 356,25

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 32

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας ηλεκτρονικής πλακέτας, κατάλληλης για τοποθέτηση σε μονάδα εναλλάκτη αέρα - αέρα VAM DAIKIN παντός τύπου με ικανότητα παροχής αέρα από 800 έως 2000m³/h.

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιας ηλεκτρονικής πλακέτας, κατάλληλης για τοποθέτηση σε μονάδα εναλλάκτη θερμότητας αέρα - αέρα VAM DAIKIN παντός τύπου με ικανότητα παροχής αέρα από 800 έως 2000m³/h.

Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η Επίβλεψη σε συνεννόηση με την Επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 647,50

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 33**Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου μοτέρ κίνησης διαφραγμάτων κατάλληλου για τοποθέτηση σε μονάδα εναλλάκτη αέρα - αέρα VAM DAIKIN παντός τύπου με ικανότητα παροχής αέρα από 800 έως 2000m³/h.**

Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καινούργιου μοτέρ κίνησης διαφραγμάτων, κατάλληλου για τοποθέτηση σε μονάδα εναλλάκτη θερμότητας αέρα - αέρα VAM DAIKIN παντός τύπου με ικανότητα παροχής αέρα από 800 έως 2000m³/h. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικρουλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η Επίβλεψη σε συνεννόηση με την Επιτροπή Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 103,13**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 34****Εργασίες αντικατάστασης R22 με R422D σε GROUP εξωτερικής - εσωτερικών μονάδων DAIKIN RSXY - ρυθμίσεις.**

Εργασίες αντικατάστασης R22 με R422D σε GROUP εξωτερικής - εσωτερικών μονάδων DAIKIN RSXY - ρυθμίσεις, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά Τεύχη. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία και υλικά (το φρέον αποτιμάται ξεχωριστά) ανηγμένα σε εργασία, για την παράδοσή του γκρουπ μονάδων σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(Τιμή για ένα γκρουπ μονάδων - Η εξωτερική μονάδα με τις αντίστοιχες εσωτερικές)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.710,18**(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 35****Συμπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των μονάδων με ψυκτικό υγρό R422D.**

Συμπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των μονάδων με ψυκτικό υγρό R422D. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση του ψυκτικού υγρού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία, ρύθμιση, υλικό και μικροϋλικό απαιτείται για την παράδοση των δικτύων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,89**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ****ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ**ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.**ΕΛΕΧΘΗΚΕ****ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Διευθυντής της Δ/σης Υποστήριξης Έργων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ