

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

A.T. :001

Παρουσία Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ όχι λιγότερο από τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ όχι λιγότερο από τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 μήνας)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

A.T. :002

Παρουσία Ηλεκτρολόγου Συντηρητή - Ηλεκτρονικού, σε καθημερινή οκτάωρη βάση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Ηλεκτρολόγου Συντηρητή - Ηλεκτρονικού, σε καθημερινή οκτάωρη βάση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 μήνας)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.920,00

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

A.T. :003

Παρουσία Τεχνίτη Υδραυλικού, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Τεχνίτη Υδραυλικού, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 ώρα)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

A.T. :004

Παρουσία Τεχνίτη Ψυκτικού, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Τεχνίτη Ψυκτικού, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 ώρα)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

A.T. :005

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Οικοδόμου, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Οικοδόμου, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 ώρα)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,00
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ

A.T. : 006

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Σιδηρουργού - Αλουμινά, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Σιδηρουργού - Αλουμινά, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 ώρα)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,00
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ

A.T. : 007

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ύδρευσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ύδρευσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 866,15
(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 008

Εργασίες και έλεγχοι Δικτύων Λυμάτων - Ακαθάρτων - Ομβρίων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Δικτύων Λυμάτων - Ακαθάρτων - Ομβρίων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.106,16
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 009

Εργασίες και έλεγχοι Αντλητικών Συγκροτημάτων ή Αντλιών Λυμάτων - Ακαθάρτων - Ομβρίων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΟΜΒΡΙΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Αντλητικών Συγκροτημάτων ή Αντλιών Λυμάτων - Ακαθάρτων - Ομβρίων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 859,96
(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 010

Εργασίες και έλεγχοι λεβήτων θερμού νερού, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι λεβήτων θερμού νερού, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.200,00

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ

A.T. : 011

Εργασίες και έλεγχοι καυστήρων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι καυστήρων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.200,00

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ

A.T. : 012

Εργασίες και έλεγχοι δικτύου φυσικού αερίου, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι δικτύου φυσικού αερίου, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 737,40

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 013

Εργασίες και έλεγχοι αντλιών - κυκλοφορητών κεντρικής θέρμανσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι αντλιών - κυκλοφορητών κεντρικής θέρμανσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.938,77

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 014**Εργασίες και έλεγχοι εναλλακτών θερμότητας τύπου κελύφους-αυλού, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.**

Εργασίες και έλεγχοι εναλλακτών θερμότητας τύπου κελύφους-αυλού, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 163,63**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 015**Εργασίες και έλεγχοι ανοικτών δοχείων διαστολής κεντρικής θέρμανσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.**

Εργασίες και έλεγχοι ανοικτών δοχείων διαστολής κεντρικής θέρμανσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 212,28**(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 016**Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων νερού κεντρικής θέρμανσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.**

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων νερού κεντρικής θέρμανσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.509,20**(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 017**Εργασίες και έλεγχοι υδρόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.**

Εργασίες και έλεγχοι υδρόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4.200,00**(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ**

A.T. : 018

Εργασίες και έλεγχοι πύργων ψύξης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι πύργων ψύξης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.200,00

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ

A.T. : 019

Εργασίες και έλεγχοι αντλιών-κυκλοφορητών κλιματισμού, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι αντλιών-κυκλοφορητών κλιματισμού, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.400,22

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 020

Εργασίες και έλεγχοι ανοικτών δοχείων διαστολής κλιματισμού, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι ανοικτών δοχείων διαστολής κλιματισμού, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 318,40

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 021

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων νερού κλιματισμού, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων νερού κλιματισμού, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.509,20

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 022

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων induction-αυτοματισμού, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων induction-αυτοματισμού, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15.680,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ

A.T. : 023

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων fan coil - αυτοματισμών, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων fan coil - αυτοματισμών, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 340,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ

A.T. : 024

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων διαιρούμενου τύπου (split unit) - εξωτερικών μονάδων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων διαιρούμενου τύπου (split unit) - εξωτερικών μονάδων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 721,85

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 025

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων διαιρούμενου τύπου (split unit) - εσωτερικών μονάδων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων διαιρούμενου τύπου (split unit) - εσωτερικών μονάδων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 472,25

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 026**Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων freon, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.**

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων freon, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 268,69**(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 027**Εργασίες και έλεγχοι κεντρικών κλιματιστικών μονάδων - αυτοματισμών, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.**

Εργασίες και έλεγχοι κεντρικών κλιματιστικών μονάδων - αυτοματισμών, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 950,00**(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ**

A.T. : 028**Εργασίες και έλεγχοι φυγοκεντρικών ανεμιστήρων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.**

Εργασίες και έλεγχοι φυγοκεντρικών ανεμιστήρων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.100,00**(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ**

A.T. : 029**Εργασίες και έλεγχοι εξαεριστήρων οροφής (φυγοκεντρικών/αξονικών), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.**

Εργασίες και έλεγχοι εξαεριστήρων οροφής (φυγοκεντρικών/αξονικών), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.100,00**(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ**

A.T. : 030

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων αεραγωγών-στοιμίων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων αεραγωγών-στοιμίων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.118,77

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 031

Εργασίες και έλεγχοι μόνιμου υδροδοτικού δικτύου και δικτύου καταιονητήρων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ.

Εργασίες και έλεγχοι μόνιμου υδροδοτικού δικτύου και δικτύου καταιονητήρων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ.

Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 919,38

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 032

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 553,92

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 033

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 276,96

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 034

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.250,00

(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

A.T. : 035

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV).

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV). Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 621,62

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 036

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Μεγαφωνικού - Μικροφωνικού Συστήματος Αιθουσών, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Μεγαφωνικού - Μικροφωνικού Συστήματος Αιθουσών, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.500,00

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

A.T. : 037

Εργασίες και έλεγχοι πίνακα μέσης τάσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι πίνακα μέσης τάσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.461,84

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 038

Εργασίες και έλεγχοι μετασχηματιστών (ελαίου), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι μετασχηματιστών (ελαίου), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.143,29

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 039

Εργασίες και έλεγχοι γενικών πεδίων χαμηλής τάσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι γενικών πεδίων χαμηλής τάσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.461,84

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 040

Εργασίες και έλεγχοι πεδίων αντιστάθμισης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι πεδίων αντιστάθμισης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 943,29

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 041

Εργασίες και έλεγχοι πίνακα/πεδίου μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι πίνακα/πεδίου μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 943,29

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :042

Εργασίες και έλεγχοι Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Z) και δοκιμών λειτουργίας του, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Z) και δοκιμών λειτουργίας του, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.200,00**(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ**

A.T. :043

Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικού Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS).

Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικού Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS). Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.153,04**(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :044

Εργασίες και έλεγχοι Τοπικού Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και τη συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ UPS.

Εργασίες και έλεγχοι Τοπικού Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και τη συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ UPS. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 175,30**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :045

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ισχυρών Ρευμάτων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ισχυρών Ρευμάτων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.260,05**(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 046**Εργασίες και έλεγχοι Συσκευών Ελέγχου Χειραποσκευών (x-rays), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και τη συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ.**

Εργασίες και έλεγχοι Συσκευών Ελέγχου Χειραποσκευών (x-rays), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και τη συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.050,00**(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ**

A.T. : 047**Εργασίες και έλεγχοι Συσκευών Ανίχνευσης Μετάλλων επί ατόμων (Μαγνητικές Πύλες), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και τη συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ.**

Εργασίες και έλεγχοι Συσκευών Ανίχνευσης Μετάλλων επί ατόμων (Μαγνητικές Πύλες), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και τη συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 550,00**(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ**

A.T. : 048**Εργασίες και έλεγχοι Οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : οικοδομικές εγκαταστάσεις και στοιχεία.**

Εργασίες και έλεγχοι Οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.588,30**(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 049**Γενική συντήρηση αντλίας αποστράγγισης ισχύος από 1Hr έως 4Hr.**

Γενική συντήρηση αντλίας αποστράγγισης ισχύος από 1Hr έως 4Hr. Περιλαμβάνει (σε υλικά και εργασία) κατ' ελάχιστον τον επιμελή καθαρισμό εξωτερικά και εσωτερικά των αντλιών από τα υπάρχοντα ιζήματα, επικαθίσεις και βρωμιές και ειδικά υγρά καθαρισμού, την αντικατάσταση ρουλεμάν, μηχανικού στυπιοθλίπτη, σετ ο-ρινκ, την συντήρηση περιέλιξης και εξωτερικών μεταλλικών μερών κλπ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,00**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ**

A.T. : 050**Αντικατάσταση περιέλιξης κινητήρα αντλίας αποστράγγισης ισχύος από 1Hr έως 4Hr.**

Αντικατάσταση περιέλιξης κινητήρα αντλίας αποστράγγισης ισχύος από 1Hr έως 4Hr (σε υλικά και εργασία) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 174,00**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ**

A.T. : 051**Γενική συντήρηση μονοφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος έως 1Hr.**

Γενική συντήρηση μονοφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος έως 1Hr. Περιλαμβάνει (σε υλικά και εργασία) κατ' ελάχιστον:

- Αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρων (2τεμ / κινητήρα),
 - Αντικατάσταση ρουλεμάν αντλιών (2τεμ/αντλία),
 - Λίπανση,
 - Επισκευή αξόνων (όπου είναι αναγκαίο),
 - Αντικατάσταση φλαντζών στεγανοποίησης,
 - Αντικατάσταση κόμπλερ και των παρεμβυσμάτων αυτών,
 - Αντικατάσταση σαλαμαστρών,
 - Αντικατάσταση βιδών και παξιμαδιών (όπου είναι αναγκαίο),
 - Έλεγχο, συντήρηση περιέλιξης και αντικατάσταση ακροδεκτών,
 - Επιμελή καθαρισμό εξωτερικά και εσωτερικά από επικαθίσεις και βρωμιές με αμμοβολή και με ειδικά υγρά καθαρισμού,
 - Εξωτερική βαφή των αντλιών, των κινητήρων και των βάσεων κλπ με αντισκωριακά χρώματα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της Μελέτης.
- Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνονται η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση των αντλιών με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρης υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 255,50**(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 052**Γενική συντήρηση μονοφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 1Hr έως 4Hr.**

Γενική συντήρηση μονοφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 1Hr έως 4Hr. Περιλαμβάνει (σε υλικά και εργασία) κατ' ελάχιστον:

- Αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρων (2τεμ / κινητήρα),
- Αντικατάσταση ρουλεμάν αντλιών (2τεμ/αντλία),
- Λίπανση,
- Επισκευή αξόνων (όπου είναι αναγκαίο),
- Αντικατάσταση φλαντζών στεγανοποίησης,
- Αντικατάσταση κόμπλερ και των παρεμβυσμάτων αυτών,
- Αντικατάσταση σαλαμαστρών,
- Αντικατάσταση βιδών και παξιμαδιών (όπου είναι αναγκαίο),
- Έλεγχο, συντήρηση περιέλιξης και αντικατάσταση ακροδεκτών,
- Επιμελή καθαρισμό εξωτερικά και εσωτερικά από επικαθίσεις και βρωμιές με

αμμοβολή και με ειδικά υγρά καθαρισμού,

- Εξωτερική βαφή των αντλιών, των κινητήρων και των βάσεων κλπ με αντισκωριακά χρώματα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της Μελέτης. Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνονται η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση των αντλιών με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρης υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 316,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ

A.T. : 053

Γενική συντήρηση μονοφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 4Hr έως 10Hr.

Γενική συντήρηση μονοφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 4Hr έως 10Hr.

Περιλαμβάνει (σε υλικά και εργασία) κατ' ελάχιστον:

- Αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρων (2τεμ / κινητήρα),
- Αντικατάσταση ρουλεμάν αντλιών (2τεμ/αντλία),
- Λίπανση,
- Επισκευή αξόνων (όπου είναι αναγκαίο),
- Αντικατάσταση φλαντζών στεγανοποίησης,
- Αντικατάσταση κόμπλερ και των παρεμβυσμάτων αυτών,
- Αντικατάσταση σαλαμαστρών,
- Αντικατάσταση βιδών και παξιμαδιών (όπου είναι αναγκαίο),
- Έλεγχο, συντήρηση περιέλιξης και αντικατάσταση ακροδεκτών,
- Επιμελή καθαρισμό εξωτερικά και εσωτερικά από επικαθίσεις και βρωμιές με αμμοβολή και με ειδικά υγρά καθαρισμού,

- Εξωτερική βαφή των αντλιών, των κινητήρων και των βάσεων κλπ με αντισκωριακά χρώματα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της Μελέτης.

Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνονται η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση των αντλιών με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρης υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 420,00

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

A.T. : 054

Αντικατάσταση περιέλιξης μονοφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος έως 1Hr.

Αντικατάσταση περιέλιξης μονοφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος έως 1Hr (υλικά και εργασία) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 127,73

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 055**Αντικατάσταση περιέλιξης μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 1Hr έως 4Hr.**

Αντικατάσταση περιέλιξης μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 1Hr έως 4Hr (υλικά και εργασία) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 157,73**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 056**Αντικατάσταση περιέλιξης μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 4Hr έως 10Hr.**

Αντικατάσταση περιέλιξης μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 4Hr έως 10Hr (υλικά και εργασία) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 271,73**(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 057**Αντικατάσταση άξονα μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος έως 1Hr.**

Αντικατάσταση άξονα μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος έως 1Hr (υλικά και εργασία) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 217,73**(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 058**Αντικατάσταση άξονα μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 1Hr έως 4Hr.**

Αντικατάσταση άξονα μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 1Hr έως 4Hr (υλικά και εργασία) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 277,73**(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 059**Αντικατάσταση άξονα μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 4Hr έως 10Hr.**

Αντικατάσταση άξονα μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 4Hr έως 10Hr (υλικά και εργασία) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 367,73**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 060**Ελεγχος καλής λειτουργίας υφιστάμενων λεβήτων - καυστήρων και ρύθμισή τους, καθώς και έκδοση των αντίστοιχων φύλλων ελέγχου.**

Ελεγχος καλής λειτουργίας υφιστάμενων λεβήτων - καυστήρων και ρύθμισή τους, καθώς και η έκδοση των αντίστοιχων φύλλων ελέγχου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ΥΑ 189533/07-11-2011 του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2654-Β/09.11.11) και την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(1 μήνας)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 500,00**(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ**

A.T. : 061**Διάθεση Υπευθύνου Αερίου.**

Διάθεση Υπευθύνου Αερίου σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.

(1 μήνας)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 500,00**(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ**

A.T. : 062**Γενική συντήρηση μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 10Hr έως 30Hr.**

Γενική συντήρηση μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 10Hr έως 30Hr.

Περιλαμβάνει (σε υλικά και εργασία) κατ' ελάχιστον:

- Αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρων (2τεμ / κινητήρα),
- Αντικατάσταση ρουλεμάν αντλιών (2τεμ/αντλία),
- Λίπανση,
- Επισκευή αξόνων (όπου είναι αναγκαίο),
- Αντικατάσταση φλαντζών στεγανοποίησης,
- Αντικατάσταση κόμπλερ και των παρεμβυσμάτων αυτών,
- Αντικατάσταση σαλαμαστρών,
- Αντικατάσταση βιδών και παξιμαδιών (όπου είναι αναγκαίο),
- Έλεγχο, συντήρηση περιέλιξης και αντικατάσταση ακροδεκτών,
- Επιμελή καθαρισμό εξωτερικά και εσωτερικά από επικαθίσεις και βρωμιές με αμμοβολή και με ειδικά υγρά καθαρισμού,
- Εξωτερική βαφή των αντλιών, των κινητήρων και των βάσεων κλπ με αντισκωριακά χρώματα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της Μελέτης.

Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνονται η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση των αντλιών με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 622,50

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 063

Αντικατάσταση περιέλιξης μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 10Hp έως 30Hp.

Αντικατάσταση περιέλιξης μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 10Hp έως 30Hp (σε υλικά και εργασία) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 553,73

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 064

Αντικατάσταση άξονα μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 10Hp έως 30Hp.

Αντικατάσταση άξονα μοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 10Hp έως 30Hp (υλικά και εργασία) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Στο προσφερόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η μεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση, καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας με τα αντίστοιχα δίκτυα, δοκιμές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 487,73

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 065

Διαγνωστικός έλεγχος, ρύθμιση παραμέτρων και έλεγχος καλής λειτουργίας του υδρόψυκτου ψύκτη.

Διαγνωστικός έλεγχος, ρύθμιση παραμέτρων και έλεγχος καλής λειτουργίας του υδρόψυκτου ψύκτη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ

A.T. : 066

Αποξήλωση χωρίς προσοχή σιδηροσωλήνα οποιουδήποτε τύπου (μαύρου, γαλβανισμένου, χαλυβδοσωλήνα κλπ), διαμέτρου από 1 1/4 ins έως και 2 ins.

Αποξήλωση χωρίς προσοχή σιδηροσωλήνα οποιουδήποτε τύπου (μαύρου, γαλβανισμένου, χαλυβδοσωλήνα κλπ), διαμέτρου από 1 1/4 ins έως και 2 ins, εμφανούς ή αφανούς, σε κάθε στάθμη ορόφου και ύψους από το δάπεδο εργασίας, με την δέουσα επιμέλεια προς αποφυγή διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όμορων αυτής ήτοι:

- Εργασία απομόνωσης του υφιστάμενου σωλήνα από το δίκτυο, εκκένωσης του δικτύου (ανηγμένη σε μέτρο μήκους σωλήνα) αν και εφόσον απαιτείται, κοπής και αποξήλωσης του σωλήνα, των στηριγμάτων και τάπων των αντίστοιχων σωληνώσεων σύνδεσης.

- Αποκατάσταση πάσης φύσεως μερεμετιών που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά την αποξήλωση καθώς και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών από τον τόπο του έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα ικριώματα που τυχόν θα απαιτηθούν.

(1 m)

Διαμέτρου από 1 1/4 ins έως και 2 ins

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,36

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 067

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος, ISO MEDIUM, κατά ΕΛΟΤ EN 10255 (για δίκτυα φυσικού αερίου και θερμοδραυτικά), ονομαστικής διαμέτρου 2 ins, εξωτερικής διαμέτρου 60,30 mm και πάχους 3,60 mm, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης.

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος, ISO MEDIUM, κατά ΕΛΟΤ EN 10255, κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα φυσικού αερίου και σε θερμοδραυτικά δίκτυα, εξωτερικής διαμέτρου 60,30 mm και πάχους τοιχώματος 3,60 mm, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης. Δηλαδή χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλύν φλαντζών), μεταλλικά στηρίγματα και μικροϋλικά (συγκόλλησης, επικάλυψης στηριγμάτων με teflon κλπ), επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας.

(1 m)

Ονομαστικής διαμέτρου 2 ins

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,66

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 068

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλησεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων, διαμέτρου 2", πίεσεως 16 atm

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλησεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων με τους αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων.

(1 ζεύγος)

Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός τεμαχίου φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου.

Πίεσεως 16 atm

Διαμέτρου 2"

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 46,60

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 069

Ρακόρ χαλύβδινο, κωνικό, γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins

Ρακόρ χαλύβδινο, κωνικό, γαλβανισμένο, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

Διαμέτρου 2 ins

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 27,64

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :070

Διπλή στρώση ελαιοχρώματος μινίου, μεταλλικών σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 ins έως και 2 ins.

Διπλή στρώση ελαιοχρώματος μινίου, μεταλλικών σωληνώσεων ΗΛΜ εγκαταστάσεων, διαμέτρου από 1 1/4 ins έως και 2 ins, με ελαιοχρώμα μινίου (100%) κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, οικολογικό, χωρίς μόλυβδο, ισχυρής πρόσφυσης, υψηλής ελαστικότητας, ενδεικτικού τύπου ΧΡΩΤΕΕ ή ΒΙΒΕΧΡΩΜ, μετά της απαιτούμενης προετοιμασίας. Ήτοι: απόξεση και καθαρισμός των επιφανειών με ψήκτρα και σμυριδόπανο, τρίψιμο με υαλόχαρτο και εφαρμογή του αντισκωριακού μινίου - σε δύο (2) στρώσεις - με ρολλό, πινέλο ή πιστολέτο.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί - τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου με όλες τις απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Επισημαίνεται ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα συνοδεύεται απαραίτητως από επίσημο πιστοποιητικό ποιότητας - καταλληλότητας.
(1 m σωλήνων)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,63**(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :071

Θερμική μόνωση σωληνώσεων, με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, ονομ. πάχους μόνωσης 13 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 2"

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm², μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα αναφλέξιμο (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας), συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας $\lambda \leq 0,033 \text{ W/(mk)}$ σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατμών $\mu \geq 10000$. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι A60 έως A120.

Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνια και φουράνιο.

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού και σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ).

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με την αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας).

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και στερεώσεως της μόνωσης καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Η θερμική μόνωση θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

(1 m)

Ονομαστικού πάχους μόνωσης 13 mm

Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 2"

(Ενδεικτικού τύπου AF-2/ARMAFLEX ή ισοδύναμου)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,68**(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 072**Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg**

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, της ανανέωσης της γόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής οι οποίες αποτιμώνται χωριστά) σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,68**(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 073**Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg**

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, της ανανέωσης της γόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής οι οποίες αποτιμώνται χωριστά) σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,94**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 074**Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα CO2, γομώσεως 5 ή 6 kg**

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα CO2, γομώσεως 5 ή 6 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, της ανανέωσης της γόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής οι οποίες αποτιμώνται χωριστά) σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,61**(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 075**Εργασίες ελέγχου - συντήρησης τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 25 kg**

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 25 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, της ανανέωσης της γόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής οι οποίες αποτιμώνται χωριστά) σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,60**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 076**Εργασίες ελέγχου - συντήρησης αυτόματου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg**

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης αυτόματου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, της ανανέωσης της γόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής οι οποίες αποτιμώνται χωριστά) σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,03**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 077**Εργασίες ελέγχου - συντήρησης αυτόματου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg**

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης αυτόματου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, της ανανέωσης της γόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής οι οποίες αποτιμώνται χωριστά) σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 37,73**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 078**Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg, με κατασβεστικό υλικό.**

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg, με κατασβεστικό υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την ανανέωση της γόμωσης σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,10**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 079**Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg, με κατασβεστικό υλικό.**

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg, με κατασβεστικό υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την ανανέωση της γόμωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,20**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 080**Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg, με κατασβεστικό υλικό.**

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg, με κατασβεστικό υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την ανανέωση της γόμωσης σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ**

A.T. : 081**Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 25 kg, με κατασβεστικό υλικό.**

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 25 kg, με κατασβεστικό υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την ανανέωση της γόμωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 47,00**(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ**

A.T. : 082**Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg, με κατασβεστικό υλικό.**

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg, με κατασβεστικό υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την ανανέωση της γόμωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,10**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 083**Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg, με κατασβεστικό υλικό.**

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg, με κατασβεστικό υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την ανανέωση της γόμωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,20**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 084**Υδραυλική δοκιμή (εάν και εφόσον απαιτείται) παντός τύπου πυροσβεστήρα**

Υδραυλική δοκιμή (εάν και εφόσον απαιτείται) παντός τύπου πυροσβεστήρα. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την υδραυλική δοκιμή παντός τύπου πυροσβεστήρα σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,24**(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 085**Προσκόμιση και προσωρινή ανά θέση τοποθέτηση αναπληρωματικών πυροσβεστήρων.**

Προσκόμιση και προσωρινή ανά θέση τοποθέτηση αναπληρωματικών πυροσβεστήρων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. (θέση)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,73**(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 086**Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 ή 12 kg**

Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 ή 12 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,50**(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 087**Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg**

Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,75**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 088**Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 25 kg.**

Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 25 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 31,06**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 089**Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά των παρελκομένων του, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 ή 12 kg**

Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά των παρελκομένων του κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 ή 12 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,50**(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 090**Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά της χοάνης, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg**

Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά της χοάνης, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,75**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 091**Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης, μετά της χοάνης, κατάλληλο για τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 25 kg.**

Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά της χοάνης, κατάλληλο για τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 25 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 62,12**(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 092**Προμήθεια και τοποθέτηση μανόμετρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για τοποθέτηση σε παντός τύπου πυροσβεστήρα**

Προμήθεια και τοποθέτηση μανόμετρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για τοποθέτηση σε παντός τύπου πυροσβεστήρα, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,00**(Ολογράφως) : ΔΥΟ**

A.T. : 093**Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γομώσεως 6 kg**

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανόμετρου.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

(1 τεμ)

Γομώσεως 6 Kg

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,64

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 094

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γομώσεως 12 kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανόμετρου.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

(1 τεμ)

Γομώσεως 12 Kg

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 48,17

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 095

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5 kg

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός με κλείστρο, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

(1 τεμ)

Γομώσεως 5 kg

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 57,04

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 096**Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γομώσεως 25 kg**

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τοποθετημένος σε τροχήλατο φορείο, το οποίο θα επιτρέπει την εύκολη μετακίνησή του, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα στήριξης του στον τοίχο, με ελαστικό σωλήνα 3m ο οποίος θα μεταφέρεται σε εξέλικτρο. Ο σωλήνας στο άκρο του θα φέρει ειδικό κρουνό διακοπής της εκροής και χοάνη.

Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανόμετρου.

Εργασία πλήρους τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

(τεμ)

Τροχήλατος, γομώσεως 25 kg

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 126,97**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 097****Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόματος, χωρητικότητας 6 Kg**

Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόματος, χωρητικότητας 6 Kg, πλήρης με τη φιάλη ή σφαίρα και το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του από την οροφή και σύνδεση με τον πίνακα αναγγελίας πυρκαϊάς πλήρως τοποθετημένος. Επίσης θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανόμετρου.

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, στήριξη, σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

(1 τεμ)

Γομώσεως 6 kg

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 60,94**(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 098****Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόματος, χωρητικότητας 12 Kg**

Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόματος, χωρητικότητας 12 Kg, πλήρης με τη φιάλη ή σφαίρα και το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του από την οροφή και σύνδεση με τον πίνακα αναγγελίας πυρκαϊάς πλήρως τοποθετημένος.

Επίσης θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανόμετρου.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία.

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, στήριξη, σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική

Λειτουργία.

Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,16

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 099

Προσθήκη εξοπλισμού στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της Μελέτης.

Προσθήκη εξοπλισμού στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης, σύμφωνα την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της Μελέτης.

Ο επιπλέον καινούργιος εξοπλισμός που θα προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση είναι :

- Ένας (1) ψηφιακός αντιμικροφωνιστής - Feedback suppressor: θα διαθέτει DSP ειδικό αλγόριθμο δραστικής μείωσης των μικροφωνισμών, θα δέχεται είσοδο mic ή line και θα μπορεί να προσθέσει έως και 12 dB επιπλέον gain πριν το μικροφωνισμό, παραμόρφωση 0,1%.

- Μία (1) μονάδα ψηφιακής καταγραφής πρακτικών: Το σύστημα ψηφιακής εγγραφής και απομαγνητοφώνησης πρακτικών θα γίνεται σε MP-3 format με USB flash memory διάρκειας πολλών ωρών. Η συσκευή θα τοποθετηθεί στο ικρίωμα και θα τίθεται άμεσα σε κατάσταση εγγραφής. Τα πρακτικά των ομιλιών / συνεδριάσεων θα γράφονται σε USB stick memory και θα μεταφέρονται σε οποιοδήποτε PC για επεξεργασία.

- Τις απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση του πιο πάνω εξοπλισμού, των απαραίτητων σωληνώσεων, καλωδιώσεων, (πλην καναλιών και σχαρών) κλπ, ηλεκτρική σύνδεση, δοκιμές, έλεγχοι και ρυθμίσεις με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και η εργασία ελέγχου και δοκιμών για παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.400,00

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ

A.T. : 100

Μηχανολογική κάλυψη κι ανάληψη ευθύνης του ηλεκτρικού υποσταθμού, ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Μηχανολογική κάλυψη κι ανάληψη ευθύνης του ηλεκτρικού υποσταθμού, ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

(1 μήνας)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

A.T. : 101

Ηλεκτρικός επίτοιχος πίνακας, από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό ανθεκτικό σε φωτιά μέχρι 650 βαθμούς C, κλάσης ηλεκτρικής μόνωσης II, IK 08. Πίνακας τροφοδοσίας κατανεμητών δομημένης.

Ηλεκτρικός επίτοιχος πίνακας, κατασκευασμένος από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό ανθεκτικό σε φωτιά μέχρι 650 βαθμούς C, χρώματος RAL σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές, τα Σχέδια, το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης και που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

Πλαστικό ερμάριο, κατάλληλο για ορατή επίτοιχη τοποθέτηση, σύμφωνα με τα σχέδια. Διαφανή πόρτα με κλειδαριά.

Πολυγραμμικό σχέδιο του πίνακα.

Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό.

Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδίσεων και συνδεσμολογιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, στήριξη με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού, δοκιμές και παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου σειράς και δοκιμών και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

(1 τεμ)

Όνομασία Ηλ.πίνακα : τροφοδοσίας κατανεμητών δομημένης

Προστασίας IP 41

Κλάσης ηλεκτρικής μόνωσης II

Αντοχής σε κρούση IK 08

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 200,40

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 102

Προμήθεια μηχανισμού δοχείου πλήσης λεκάνης χαμηλής πίεσης, πλήρης.

Προμήθεια μηχανισμού δοχείου πλήσης λεκάνης χαμηλής πίεσης, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μηχανισμού δοχείου πλήσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

A.T. : 103

Προμήθεια αναμικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου, μονής οπής, πλήρης.

Προμήθεια αναμικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου, μονής οπής, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αναμικτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

A.T. : 104

Προμήθεια αναμικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου, διπλής οπής, πλήρης.

Προμήθεια αναμικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου, διπλής οπής, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αναμικτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,50**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 105**Προμήθεια βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόμετρου), εξωτερικής ή εντοιχιζόμενης τοποθέτησης, 3/4" της GROHE, με την απαραίτητη σωλήνωση πλήρης.**

Προμήθεια βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόμετρου), εξωτερικής ή εντοιχιζόμενης τοποθέτησης, 3/4" της GROHE, με την απαραίτητη σωλήνωση, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της βαλβίδας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 135,70**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 106**Συμπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των κλιματιστικών μονάδων με ψυκτικό υγρό R134A.**

Συμπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των κλιματιστικών μονάδων με ψυκτικό υγρό R134A. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση του ψυκτικού υγρού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία, ρύθμιση, υλικό και μικροϋλικό απαιτείται για την παράδοση των δικτύων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,95**(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 107**Συμπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των κλιματιστικών μονάδων με ψυκτικό υγρό R410A.**

Συμπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των κλιματιστικών μονάδων με ψυκτικό υγρό R410A. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση του ψυκτικού υγρού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία, ρύθμιση, υλικό και μικροϋλικό απαιτείται για την παράδοση των δικτύων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,00**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ**

A.T. : 108**Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 18W, 1350 Lumen, 4000 K, G13, μήκους 0,6m.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 18W, 1350 Lumen, 4000 K, G13, μήκους 0,6m. Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,00**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ**

A.T. :109**Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 36W, 3350 Lumen, 4000 K, G13, μήκους 1,20m.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 36W, 3350 Lumen, 4000 K, G13, μήκους 1,20m. Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 36W/840 της PHILIPS ή ισοδύναμου). (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,05**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :110**Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-D, 2 ακίδων, 18W, 1200 Lumen, 4000 K, G24d-2.**

Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-D, 2 ακίδων, 18W, 1200 Lumen, 4000 K, G24d-2, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου PL-C 2P 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναμου). (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,58**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :111**Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού οικονομίας Compact 11W, 220-240V, ~ 4000 K, 640 Lumen, E27.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού οικονομίας Compact 11W, 220-240V, ~ 4000 K, 640 Lumen, E27, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού τύπου DINT LL 11W/840 E27 της OSRAM ή ισοδύναμου). (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ**

A.T. :112**Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών με βιδωτό κάλυκα E40, 250W/D.**

Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών με βιδωτό κάλυκα E40, 250W/D, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού τύπου HQI - T 250/D της OSRAM ή ισοδύναμου). (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 40,34**(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :113**Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών με βιδωτό κάλυκα E40, 400W/D.**

Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών με βιδωτό κάλυκα E40, 400W/D, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου HQI - T 400/D της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 49,90**(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :114**Προμήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαμπτήρα 22W.**

Προμήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαμπτήρα 22W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του εκκινητή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(Ενδεικτικού τύπου S2 4-22W της PHILIPS ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,43**(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :115**Προμήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαμπτήρα 65W.**

Προμήθεια εκκινητή (στάρτερ) κατάλληλου για λαμπτήρα 65W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του εκκινητή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας

(ενδεικτικού τύπου S10 4-65W της PHILIPS ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,43**(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :116**Προμήθεια συμβατικού μετασχηματιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαμπτήρα φθορισμού 36W ή για δύο (2) λαμπτήρες φθορισμού 18W.**

Προμήθεια συμβατικού μετασχηματιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαμπτήρα φθορισμού 36W ή για δύο (2) λαμπτήρες φθορισμού 18W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(Ενδεικτικού τύπου SCHWABE L36W/802H/230V/50Hz/SB ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,20**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :117**Προμήθεια διακόπτη χωνευτού, απλού, καφέ χρώματος, αλουμινίου, πλήρης.**

Προμήθεια διακόπτη χωνευτού, απλού, καφέ χρώματος, αλουμινίου, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του διακόπτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(ενδεικτικού τύπου Valena της Legrand ή ισοδύναμου)

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,01

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

A.T. : 118

Προμήθεια διακόπτη χωνευτού, κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ, καφέ χρώματος, αλουμινίου, πλήρης.

Προμήθεια διακόπτη χωνευτού, κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ, καφέ χρώματος, αλουμινίου, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του διακόπτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(ενδεικτικού τύπου Valena της Legrand ή ισοδύναμου)

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,02

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 119

Προμήθεια ρευματοδότη SCHUKO διμερή, χωνευτού, καφέ χρώματος, αλουμινίου, πλήρης, εντάσεως 16 A.

Προμήθεια ρευματοδότη SCHUKO διμερή, χωνευτό, καφέ χρώματος, αλουμινίου, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ρευματοδότη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(Ενδεικτικού τύπου Valena της LEGRAND ή ισοδύναμου τύπου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,70

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 120

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 10 A.

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 10 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Μονοπολικός, εντάσεως 10A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

A.T. : 121

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 16 A.

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 16 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Μονοπολικός, εντάσεως 16A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

A.T. :122**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 20 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 20 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Μονοπολικός, εντάσεως 20A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00**(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ**

A.T. :123**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 25 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 25 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Μονοπολικός, εντάσεως 25A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00**(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ**

A.T. :124**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 10 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 10 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 10A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ**

A.T. :125**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 16 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 16 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 16A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ**

A.T. :126**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 20 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 20 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 20A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ**

A.T. :127**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 25 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 25 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 25A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ**

A.T. :128**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 32 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 32 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 32A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ**

A.T. :129**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 40 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 40 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 40A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 33,00**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ**

A.T. :130

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 50 A.

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 50 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 50A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 39,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ

A.T. :131

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 63 A.

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 63 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 63A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 39,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ

A.T. :132

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 16 kA, χαρακτηριστικής C, ονομαστικής έντασης 80 A.

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 16kA, χαρακτηριστικής C, ονομαστικής έντασης 80A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 80A, 16kA, χαρακτηριστικής C (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 38,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ

A.T. :133

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 16 kA, χαρακτηριστικής C, ονομαστικής έντασης 100 A.

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 16kA, χαρακτηριστικής C, ονομαστικής έντασης 100A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 100A, 16kA, χαρακτηριστικής C (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 42,00

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ

A.T. : 134

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, μονοπολικού, ονομαστικής έντασης 40Α.

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, μονοπολικού, ονομαστικής έντασης 40Α, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,92

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 135

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονομαστικής έντασης 40Α.

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονομαστικής έντασης 40Α, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,20

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 136

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 40Α.

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 40Α, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,36

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 137

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 63Α.

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 63Α, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,20

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 138

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 80Α.

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 80Α, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,80

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 139

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 100A.

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 100A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,16

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 140

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, διπολικού, ονομαστικής έντασης 40A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x40A/30mA).

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.

Διπολικός. Ονομαστικής έντασης 40A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x40A/30mA).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

A.T. : 141

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 40A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x40A/30mA).

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.

Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 40A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x40A/30mA).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 68,00

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

A.T. : 142

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 63A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x63A/30mA).

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.

Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 63A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x63A/30mA).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 105,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ

A.T. :143**Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 80A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x80A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημίτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.

Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 80A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x80A/30mA).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 156,00**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ**

A.T. :144**Προμήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 100A**

Προμήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 100A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 52,50**(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :145**Προμήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 160A**

Προμήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 160A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 67,00**(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ**

A.T. :146**Προμήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 250A**

Προμήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 250A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 133,00**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ**

A.T. :147**Προμήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 400A**

Προμήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 400A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 233,80

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 148

Προμήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 630A

Προμήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 630A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 275,20

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 149

Προμήθεια μαχαιρωτής ασφάλειας χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 100A.

Προμήθεια μαχαιρωτής ασφάλειας χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 100A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της μαχαιρωτής ασφάλειας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,80

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 150

Προμήθεια μαχαιρωτής ασφάλειας χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 160A.

Προμήθεια μαχαιρωτής ασφάλειας χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 160A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της μαχαιρωτής ασφάλειας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

A.T. : 151

Προμήθεια μαχαιρωτής ασφάλειας χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 250A.

Προμήθεια μαχαιρωτής ασφάλειας χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 250A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της μαχαιρωτής ασφάλειας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

A.T. : 152

Προμήθεια μαχαιρωτής ασφάλειας χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 400A.

Προμήθεια μαχαιρωτής ασφάλειας χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 400A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της μαχαιρωτής ασφάλειας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,50**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 153**Προμήθεια μαχαιρωτής ασφάλειας χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 630Α.**

Προμήθεια μαχαιρωτής ασφάλειας χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 630Α, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της μαχαιρωτής ασφάλειας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,00**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ**

A.T. : 154**Προμήθεια ενδεικτικής λυχνίας τάσεως λειτουργίας ως 500V, πινάκων και πεδίων.**

Προμήθεια ενδεικτικής λυχνίας τάσεως λειτουργίας ως 500V, πινάκων και πεδίων, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της ενδεικτικής λυχνίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,90**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 155**Προμήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 1,5 mm².**

Προμήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 1,5 mm², πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,18**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 156**Προμήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 2,5 mm².**

Προμήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 2,5 mm², πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,29**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 157**Προμήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 4 mm².**

Προμήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 4 mm², πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,46

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 158

Προμήθεια καλωδίου τύπου NYM, τριπολικού, διατομής 3 χ 1,5 mm²

Προμήθεια καλωδίου τύπου NYM, χάλκινων αγωγών, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

Τριπολικό

Διατομής: 3 X 1,5mm²

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,66

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 159

Προμήθεια καλωδίου τύπου NYM, τριπολικού, διατομής 3 χ 2,5 mm²

Προμήθεια καλωδίου τύπου NYM, χάλκινων αγωγών, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

Τριπολικό

Διατομής: 3 X 2,5mm²

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,99

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 160

Προμήθεια τηλεφωνικού καλωδίου πλακέ 4 X RJ11 (λευκό ή μαύρο)

Προμήθεια τηλεφωνικού καλωδίου πλακέ 4 X RJ11 (λευκό ή μαύρο), πλήρες, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,18

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 161

Προμήθεια τηλεφωνικού καλωδίου σπирάλ, μήκους 1,50m, με ακροδέκτες τ.4P4C, μαύρου χρώματος, τ. T205-44(208) KGD.

Προμήθεια τηλεφωνικού καλωδίου σπирάλ, μήκους 1,50m, με ακροδέκτες τ.4P4C, μαύρου χρώματος, τ. T205-44(208) KGD, πλήρους, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,30

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 162

Προμήθεια καλωδίου UTP CAT-5e, 4 συνεστραμμένων ζευγών, κατάλληλο για μεταφορά φωνής και δεδομένων (Voice-Data).

Προμήθεια καλωδίου UTP CAT-5e, 4 συνεστραμμένων ζευγών, κατάλληλο για μεταφορά φωνής και δεδομένων (Voice-Data), πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,48

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 163

Προμήθεια τηλεφωνικής συσκευής επιτραπέζιας/επίτοιχης, με πλήκτρα επιλογής, επανάκληση, με οθόνη, πλήρης.

Προμήθεια τηλεφωνικής συσκευής επιτραπέζιας/επίτοιχης, με πλήκτρα επιλογής, επανάκληση, με οθόνη, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της τηλεφωνικής συσκευής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου T-60 της ALCATEL ή ισοδύναμου)
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

A.T. : 164

Προμήθεια τηλεφωνικής συσκευής επιτραπέζιας/επίτοιχης, με πλήκτρα επιλογής, επανάκληση, ασπρόμαυρη οθόνη LCD, αναγνώριση κλήσης, προγραμματιζόμενες τηλεφωνικές γραμμές, δυνατότητα πολλών αριθμών ταχείας κλήσης, πλήρης.

Προμήθεια τηλεφωνικής συσκευής επιτραπέζιας/επίτοιχης, με πλήκτρα επιλογής, επανάκληση, ασπρόμαυρη οθόνη LCD, αναγνώριση κλήσης, προγραμματιζόμενες τηλεφωνικές γραμμές, δυνατότητα πολλών αριθμών ταχείας κλήσης, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της τηλεφωνικής συσκευής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου 4019 της ALCATEL ή ισοδύναμου)
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 74,00

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

A.T. : 165

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων με καπάκι, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 50 x 12 mm, αυτοκόλλητου.

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 50 x 12 mm, αυτοκόλλητου, σε τεμάχια των δύο μέτρων, για ευθεία συναρμολόγηση, με το αντίστοιχο καπάκι κλεισίματος, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καναλιού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου Legrand ή ισοδύναμου)
(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,39

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 166**Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων με καπάκι, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 75 x 18 mm, αυτοκόλλητου.**

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 75 x 18 mm, αυτοκόλλητου, σε τεμάχια των δύο μέτρων, για ευθεία συναρμολόγηση, με το αντίστοιχο καπάκι κλεισίματος, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καναλιού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου Legrand ή ισοδύναμου)
(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,56**(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 167**Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων με καπάκι, διαστάσεων 150 x 50 mm, διμερούς**

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων διαστάσεων 150 x 50 mm, διμερούς, σε τεμάχια των δύο μέτρων, για ευθεία συναρμολόγηση με το αντίστοιχο καπάκι κλεισίματος, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καναλιού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου DLP της Legrand ή ισοδύναμου)
(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,84**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 168**Προμήθεια φάρου κυκλοφορίας (ειδοποίησης λειτουργίας), τάσης λειτουργίας 230V, βαθμού προστασίας IP55, κατάλληλου για εξωτερική χρήση (κλάσης μόνωσης II).**

Προμήθεια φάρου κυκλοφορίας (ειδοποίησης λειτουργίας), τάσης λειτουργίας 230V, βαθμού προστασίας IP55, κατάλληλου για εξωτερική χρήση (κλάσης μόνωσης II) σε εφαρμογές αυτοματισμού (μπάρες κυκλοφορίας, θύρες κλπ αυτοματισμούς). Δηλαδή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του φάρου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,18**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 169**Πρόσθετες υπηρεσίες και υλικά**

Πρόσθετες υπηρεσίες και υλικά ποσοστού (περίπου 10%) του αθροίσματος των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α, Β, Γ και Δ του Προϋπολογισμού Ποσοτήτων και Δαπάνης. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16.006,52

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Τμηματάρχης του Τμήματος
Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής της Δ/σης
Υποστήριξης Έργων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: θέμα 7ο/πρακτικό 86/15-6-2016
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.