

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

A.T. :001

Παρουσία Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ όχι λιγότερο από τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ όχι λιγότερο από τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 μήνας)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

A.T. :002

Παρουσία Ηλεκτρολόγου Συντηρητή - Ηλεκτρονικού, σε καθημερινή οκτάωρη βάση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Ηλεκτρολόγου Συντηρητή - Ηλεκτρονικού, σε καθημερινή οκτάωρη βάση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 μήνας)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.920,00

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

A.T. :003

Παρουσία Τεχνίτη Υδραυλικού, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Τεχνίτη Υδραυλικού, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 ώρα)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

A.T. :004

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Οικοδόμου, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Οικοδόμου, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 ώρα)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ

A.T. :005

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ύδρευσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ύδρευσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.227,87

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 006

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Αποχέτευσης Λυμάτων - Ομβρίων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Αποχέτευσης Λυμάτων - Ομβρίων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.382,71

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 007

Εργασίες και έλεγχοι εξωτερικών μονάδων VRV, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι εξωτερικών μονάδων VRV, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4.576,00

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ

A.T. : 008

Εργασίες και έλεγχοι εσωτερικών μονάδων VRV, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι εσωτερικών μονάδων VRV, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15.680,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ

A.T. : 009

Εργασίες και έλεγχοι εξωτερικής μονάδας CLOSE CONTROL, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι εξωτερικής μονάδας CLOSE CONTROL, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 110,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ

A.T. : 010

Εργασίες και έλεγχοι εσωτερικής μονάδας CLOSE CONTROL, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι εσωτερικής μονάδας CLOSE CONTROL, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 94,00
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

A.T. : 011

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων διαιρούμενου τύπου (split unit) - εξωτερικών μονάδων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων διαιρούμενου τύπου (split unit) - εξωτερικών μονάδων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 78,71
(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 012

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων διαιρούμενου τύπου (split unit) - εσωτερικών μονάδων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων διαιρούμενου τύπου (split unit) - εσωτερικών μονάδων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 71,16
(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 013

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 567,91

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 014

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων αερισμού VAM, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι μονάδων αερισμού VAM, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10.250,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

A.T. : 015

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων αεραγωγών-στομιών, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων αεραγωγών-στομιών, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9.728,77

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 016

Εργασίες και έλεγχοι μόνιμου υδροδοτικού δικτύου, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ.

Εργασίες και έλεγχοι μόνιμου υδροδοτικού δικτύου, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.250,35

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 017

Εργασίες και έλεγχοι πυροσβεστικού συγκροτήματος, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ.

Εργασίες και έλεγχοι πυροσβεστικού συγκροτήματος, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.408,05

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 018

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 424,88

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 019

Εργασίες και έλεγχοι Συντήρησης όλων των Τμημάτων Ανίχνευσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΑ.

Εργασίες και έλεγχοι Συντήρησης όλων των Τμημάτων Ανίχνευσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΑ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4.300,00

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ

A.T. : 020

Εργασίες και έλεγχοι Συντήρησης όλων των Τμημάτων Κατάσβεσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΑ.

Εργασίες και έλεγχοι Συντήρησης όλων των Τμημάτων Κατάσβεσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΑ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.900,00

(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ

A.T. : 021

Εργασίες αφαίρεσης - καθαρίσματος - και επανατοποθέτησης όλων των πυρανιχνευτών, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.

Εργασίες αφαίρεσης - καθαρίσματος - και επανατοποθέτησης όλων των πυρανιχνευτών, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.889,34

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 022

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης Πυρανίχνευσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης Πυρανίχνευσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4.234,89

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 023

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 830,88

(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 024

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Μεγαφωνικού - Μικροφωνικού Συστήματος Αιθουσών Ακροατηρίων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Μεγαφωνικού - Μικροφωνικού Συστήματος Αιθουσών Ακροατηρίων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6.900,00

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ

A.T. : 025

Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικής Μεγαφωνικής - Μικροφωνικής Εγκατάστασης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικής Μεγαφωνικής - Μικροφωνικής Εγκατάστασης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 858,00

(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

A.T. : 026

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Ρολογιών, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Ρολογιών, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ.

Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 313,03

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 027

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ισχυρών Ρευμάτων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ισχυρών Ρευμάτων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 981,74

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 028

Εργασίες και έλεγχοι πίνακα μέσης τάσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι πίνακα μέσης τάσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.461,84

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 029

Εργασίες και έλεγχοι μετασχηματιστών (ρητίνης), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι μετασχηματιστών (ρητίνης), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.143,29

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 030

Εργασίες και έλεγχοι γενικών πεδίων χαμηλής τάσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι γενικών πεδίων χαμηλής τάσης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.661,84

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 031

Εργασίες και έλεγχοι πεδίων αντιστάθμισης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι πεδίων αντιστάθμισης, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.143,29

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 032

Εργασίες και έλεγχοι πίνακα/πεδίου μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι πίνακα/πεδίου μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 943,29

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 033

Εργασίες και έλεγχοι Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) και δοκιμών λειτουργίας του, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) και δοκιμών λειτουργίας του, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.200,00

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ

A.T. : 034

Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικού Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS).

Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικού Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS). Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.028,04

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 035

Εργασίες και έλεγχοι του κεντρικού συστήματος φωτισμού ασφαλείας, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Εργασίες και έλεγχοι του κεντρικού συστήματος φωτισμού ασφαλείας, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 768,00

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

A.T. : 036

Εργασίες και έλεγχοι Οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : οικοδομικές εγκαταστάσεις και στοιχεία.

Εργασίες και έλεγχοι Οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων, σύμφωνα με την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.270,63

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 037

Πιεστικό δοχείο μεμβράνης, κατάλληλο για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού, ζεστού νερού και πιεστικών συγκροτημάτων, για πίεση λειτουργίας 16 atm, χωρητικότητας 300 L, πλήρες.

Πιεστικό δοχείο μεμβράνης, κατάλληλο για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού, ζεστού νερού και πιεστικών συγκροτημάτων, πλήρες, με όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και διακοπής (με τα στόμια πληρώσεως, εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη, ρυθμιστή πίεσεως πιεζοστάτου, μανόμετρο ενδείξεως πίεσεως κλπ).
Όλα τα μέρη του δοχείου που έρχονται σε επαφή με το νερό έχουν αντιδιαβρωτική προστασία κατάλληλη για τρόφιμα. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή,

τις Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης.
 Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα, ρυθμίσεις, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
 Το πιστοτικό δοχείο, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, μετρήσεων και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
 Για πίεση λειτουργίας 16 atm, χωρητικότητας 300 λίτρων.
 (ενδ. τύπος REFLEX REFIX DE ή ισοδύναμου)
 (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.632,35

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 038

Αποξήλωση, με προσοχή (προς αποφυγή διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής), υφιστάμενου πιστοτικού δοχείου, οποιοδήποτε τύπου και μεγέθους από υφιστάμενη εγκατάσταση.

Αποξήλωση, με προσοχή (προς αποφυγή διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής), υφιστάμενου πιστοτικού δοχείου, οποιοδήποτε τύπου και μεγέθους από υφιστάμενη εγκατάσταση.

Περιλαμβάνονται :

- 1) Εργασία απομόνωσης του δοχείου από το δίκτυο
- 2) Εργασία αποξήλωσης του δοχείου (οποιοδήποτε τύπου), με προσοχή προς αποφυγή διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής, μεταφορά και παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.
- 3) Αποκατάσταση πάσης φύσεως μερεμετιών που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά την αποξήλωση καθώς και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών από τον τόπο του έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 320,71

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 039

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, της ανανέωσης της γόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής οι οποίες αποτιμώνται χωριστά) σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
 (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,68

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 040

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, της ανανέωσης της γόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής οι οποίες αποτιμώνται χωριστά) σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο

τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,94

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 041

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, της ανανέωσης της γόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής οι οποίες αποτιμώνται χωριστά) σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,61

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 042

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg, με κατασβεστικό υλικό.

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg, με κατασβεστικό υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την ανανέωση της γόμωσης σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,10

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 043

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg, με κατασβεστικό υλικό.

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg, με κατασβεστικό υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την ανανέωση της γόμωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,20

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 044

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg, με κατασβεστικό υλικό.

Ανανέωση γόμωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg, με κατασβεστικό υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την ανανέωση της γόμωσης σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

A.T. : 045**Υδραυλική δοκιμή (εάν και εφόσον απαιτείται) παντός τύπου πυροσβεστήρα**

Υδραυλική δοκιμή (εάν και εφόσον απαιτείται) παντός τύπου πυροσβεστήρα. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία για την υδραυλική δοκιμή παντός τύπου πυροσβεστήρα σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθμ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,24**(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 046**Προσκόμιση και προσωρινή ανά θέση τοποθέτηση αναπληρωματικών πυροσβεστήρων.**

Προσκόμιση και προσωρινή ανά θέση τοποθέτηση αναπληρωματικών πυροσβεστήρων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. (θέση)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,73**(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 047**Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 ή 12 kg**

Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 ή 12 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,50**(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 048**Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg**

Προμήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,75**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 049**Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά των παρελκομένων του, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 ή 12 kg**

Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά των παρελκομένων του κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 ή 12 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,50**(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 050**Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά της χοάνης, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg**

Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης μετά της χοάνης, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO₂, γομώσεως 5 ή 6 kg, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,75**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 051**Προμήθεια και τοποθέτηση μανόμετρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για τοποθέτηση σε παντός τύπου πυροσβεστήρα**

Προμήθεια και τοποθέτηση μανόμετρου (μετά των παρελκομένων του), κατάλληλο για τοποθέτηση σε παντός τύπου πυροσβεστήρα, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,00**(Ολογράφως) : ΔΥΟ**

A.T. : 052**Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γομώσεως 6 kg**

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανόμετρου.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

(1 τεμ)

Γομώσεως 6 Kg

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,64**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 053**Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γομώσεως 12 kg**

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανόμετρου.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ)

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

(1 τεμ)

Γομώσεως 12 Kg

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 48,17

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 054

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5 kg

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός με κλείστρο, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

(1 τεμ)

Γομώσεως 5 kg

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 57,04

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 055

Πυροκροτητής ενεργοποίησης συστοιχίας φιαλών CO₂.

Πυροκροτητής ενεργοποίησης συστοιχίας φιαλών CO₂, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 92,25

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 056

Εκτυπωτής κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης.

Εκτυπωτής κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή και λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, τοποθέτηση, όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, σύνδεση, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Ενδ. τύπου Vigilon της GENT ή ισοδύναμου).

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 656,34

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 057

Πλακέτα (hardware) και λογισμικό (software), διασύνδεσης δύο πινάκων πυρανίχνευσης, και προγραμματισμός για την πλήρη συνεργασία τους.

Πλακέτα (hardware) και λογισμικό (software), διασύνδεσης δύο πινάκων πυρανίχνευσης. Προγραμματισμός των πινάκων για την πλήρη συνεργασία τους, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή και λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυποθέτηση, όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σύνδεση, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Ενδ. τύπου Vigilon της GENT ή ισοδύναμου).

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.651,05

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 058

Ηχείο διπλού κώνου, ψευδοροφής, ισχύος 10W RMS/15W max, απόκρισης συχνοτήτων 60Hz-20KHz, ευαισθησίας 92db/1W/1m, εξόδου 102db, με πρόσοψη μεταλλικής κατασκευής, καθώς και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής.

Ηχείο διπλού κώνου, ψευδοροφής, ισχύος 10W RMS/15W max, απόκρισης συχνοτήτων 60Hz-20KHz, ευαισθησίας 92db/1W/1m, εξόδου 102db, με πρόσοψη μεταλλικής κατασκευής διάτρητης, με ενσωματωμένο μεγάφωνο ευρείας περιοχής. Το ηχείο θα φέρει ενσωματωμένο μετασχηματιστή προσαρμογής για σύνδεση με ενισχυτή με έξοδο 100V.

Κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά περιγράφεται στα σχέδια και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Περιλαμβάνονται αναλυτικά:

- Η προμήθεια και η εγκατάσταση του ηχείου, με τη βάση και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και στερέωσης.

- Η προμήθεια και η τοποθέτηση του καλωδίου NYM 2x1,5mm, από τον αντίστοιχο τοπικό πίνακα (τοπικό κέντρο) μέχρι το ηχείο.

- Η προμήθεια και η εγκατάσταση των σωληνώσεων και των κουτιών διακλάδωσης πάσης φύσεως (πλην επίτοιχων πλαστικών καναλιών και μεταλλικών σχαρών), σύμφωνα με τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης και των λοιπών απαραίτητων εργασιών και μικροϋλικών στερέωσης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας.

- Η εργασία σύνδεσης των καλωδίων στο ηχείο και στον τοπικό πίνακα (τοπικό κέντρο).

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση, όλων των απαραίτητων υλικών, δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση του ηχείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 108,29

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 059

Μηχανολογική κάλυψη κι ανάληψη ευθύνης του ηλεκτρικού υποσταθμού, ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Μηχανολογική κάλυψη κι ανάληψη ευθύνης του ηλεκτρικού υποσταθμού, ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

(1 μήνας)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

A.T. : 060

Προμήθεια ελαστομερούς ηλεκτρομονωτικού τάπητα χώρου Υποσταθμού Μέσης Τάσης (εξοπλισμός προστασίας προσωπικού), κλάσης 3, λειτουργίας 26,5 KV, χρώματος ανοικτού γκρι.

Προμήθεια ελαστομερούς ηλεκτρομονωτικού τάπητα, κατάλληλου για τοποθέτηση σε χώρο Υποσταθμού Μέσης Τάσης (εξοπλισμός προστασίας προσωπικού), κλάσης μόνωσης 3, λειτουργίας 26,5 KV και δοκιμής 40 KV, χρώματος ανοικτού γκρι, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

Στην τιμή, συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έργου του τάπητα μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοσή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο τάπητας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

(Ενδεικτικού τύπου BOGUMA DEK3-H-1 ή ισοδύναμου)
(1 m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 60,00
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ

A.T. : 061

Προμήθεια ζεύγους ηλεκτρομονωτικών γαντιών (εξοπλισμός προστασίας προσωπικού χώρων Μέσης Τάσης), εργονομικού σχήματος, κλάσης 3, κατηγορίας RC 26,5 KV, με θήκη μεταφοράς, μήκους κατά προσέγγιση 360mm.

Προμήθεια ζεύγους ηλεκτρομονωτικών γαντιών, κατάλληλων για χειρισμούς σε χώρους Μέσης Τάσης (εξοπλισμός προστασίας προσωπικού), κλάσης μόνωσης 3, κατηγορίας RC 26,5 KV, πλήρες με θήκη μεταφοράς, μήκους κατά προσέγγιση 360mm και μεγέθους σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Τα γάντια θα έχουν εργονομικό σχήμα, με λεπτό στρώμα πούδρας στο εσωτερικό τους για εύκολη εφαρμογή, θα είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex base με υψηλά διηλεκτρικά χαρακτηριστικά και το πάχος τους θα εξασφαλίζει επιδεξιότητα στην κίνηση, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Στην τιμή, συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έργου των γαντιών, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοσή τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τα γάντια θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

(Ενδεικτικού τύπου S.F.E. GLB-3-36, S.F.E. TC-108 (θήκη) ή ισοδύναμων)
(1 ζεύγος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 150,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

A.T. :062**Προμήθεια κράνους ασφαλείας, εργασίας ηλεκτρολόγου (εξοπλισμός προστασίας προσωπικού χώρων Μέσης Τάσης), με ενσωματωμένη οθόνη προστασίας προσώπου οπτικής κατηγορίας 1.**

Προμήθεια κράνους εργασίας ηλεκτρολόγου, κατάλληλου για εργασία σε χώρους Μέσης Τάσης, γραφείων κλπ (εξοπλισμός προστασίας προσωπικού). Το κράνος είναι σχεδιασμένο για προστασία της κεφαλής και του προσώπου από βραχυκύκλωμα και κακώσεις. Φέρει ενσωματωμένη οθόνη προστασίας οπτικής κατηγορίας 1, η οποία είναι αρκετά μακριά από το πρόσωπο, για να υπάρχει δυνατότητα χρήσης γυαλιών, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

Στην τιμή, συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έργου του κράνους, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοσή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Το κράνος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια Δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

(Ενδεικτικού τύπου S.F.E TC42ESBB ή ισοδύναμου)

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 160,00**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ**

A.T. :063**Ψηφιακό επίτοιχο ή επιτραπέζιο καταγραφικό θερμοκρασίας και υγρασίας, με ενσύρματο αισθητήρα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και οθόνη LCD.**

Ψηφιακό καταγραφικό θερμοκρασίας και υγρασίας, κατάλληλο για επίτοιχη ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το καταγραφικό φέρει ενσύρματο αισθητήρα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ψηφιακή οθόνη LCD και διαθέτει μνήμη ελάχιστης και μέγιστης τιμής θερμοκρασίας, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Ενδεικτικού τύπου HUM-HTC3 ή ισοδύναμου)

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 29,39**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :064**Μονάδα επικοινωνίας πινάκων φωτισμού ασφαλείας.**

Μονάδα επικοινωνίας πινάκων φωτισμού ασφαλείας, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης.

Δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, εργασία συνδεσμολογίας, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Ενδεικτικού τύπου Control Unit CU CG-S without SD Card ή ισοδύναμου)

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 669,55**(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 065

Μεταλλικές κιγκλιδωτές θύρες απλού σχεδίου, ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή πολύφυλλες, από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν θερμώ, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες

Μεταλλικές κιγκλιδωτές θύρες απλού σχεδίου και οποιωνδήποτε απαιτούμενων συνολικών διαστάσεων, ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή πολύφυλλες, από προφίλ και ελάσματα χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, γαλβανισμένα εν θερμώ, πλήρως κατασκευασμένες, τοποθετημένες και βαμμένες με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες, περιλαμβάνουσες: α) κάσσα ανάρτησης των θυροφύλλων από στραντζαριστή λαμαρίνα οποιουδήποτε πάχους ή από χαλύβδινα προφίλ, μετά των απαιτούμενων γωνιών ενίσχυσης στην θέση των στροφών, εγκαρσίων χαλυβδίνων συνδέσμων (τζινετιών) για την στερέωσή της στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, αρμοκαλύπτρων και μπινί β) βασικό πλαίσιο θυροφύλλων από κλειστές χαλύβδινες διατομές οποιωνδήποτε απαιτούμενων διαστάσεων και πάχους γ) κιγκλίδες από ευθύγραμμες χαλύβδινες ράβδους οποιωνδήποτε απαιτούμενων διατομών δ) ενδιάμεσες τραβέρσες από κλειστές χαλύβδινες διατομές ή ελάσματα οποιωνδήποτε απαιτούμενων διαστάσεων και πάχους ε) μεντεσέδες βαρέως τύπου (δύο τουλάχιστον ανά φύλλο), κλείθρα ασφαλείας, σύρτες, χειρολαβές (πόμολα) και γενικώς όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα πλήρους λειτουργίας. Η ποιότητα των χαλύβδων κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι: i) σε θέσεις συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ) και επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων ii) σε θέσεις συγκολλήσεων, διατρήσεων ή τομών επί τόπου του έργου ή σε άλλες θέσεις τραυματισμού του θερμού γαλβανίσματος θα γίνεται τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων κατασκευής, σύνδεσης, συγκόλλησης, στερέωσης σε οποιουδήποτε είδους κατασκευές, ανάρτησης, λειτουργίας, βαφής ως άνω, κάλυψης και σφράγισης των αρμών κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των κιγκλιδωτών θυρών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων, οι δαπάνες κατάλληλης διαμόρφωσης της κάσσας και του πλαισίου των θυρών για την υποδοχή τυχόν απαιτούμενης ειδικής ηλεκτρικής κλειδαριάς (χωρίς την αξία αυτής) και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, βαφή και παράδοση των κιγκλιδωτών θυρών σε άρτια και κανονική λειτουργία, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα αυτών πλήρως τοποθετημένα και ρυθμισμένα.
(1 kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,54

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 066

Γαλβανιζέ πλέγματα, ορθογωνικού βρόγχου 5cmx10cm, πάχους 3,5mm και βάρους 2,0kg/m²

Γαλβανιζέ πλέγματα, ορθογωνικού βρόγχου 5cmx10cm, πάχους 3,5mm και βάρους 2,0kg/m², σε φύλλα διαστάσεων 2,0m x 5,0m, πλήρως στερεωμένα (επί σιδηρών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας ή κουφωμάτων ή επί πασσάλων ή επί σκελετού περιφραγμάτων κλπ) ή / και πακτωμένα (εντός στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα κλπ). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα καλυπτομένης επιφανείας.
(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,03

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 067

Μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν θερμώ, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες

Μεταλλικές κατασκευές (πλην κουφωμάτων, κλιμάκων και κιγκλιδωμάτων) οποιωνδήποτε συνολικών διαστάσεων και σχεδίου, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, οποιωνδήποτε διατομών, διαστάσεων και μορφών, πλήρως συναρμολογημένες με οποιαδήποτε μέθοδο, τοποθετημένες και βαμμένες με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες. Η ποιότητα των χαλύβων κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι σε θέσεις συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ), επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων και θα ακολουθεί τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκάσμο. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτούμενων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και βοηθητικών υλικών κατασκευής, συναρμολόγησης, σύνδεσης, συγκόλλησης, στερέωσης, βαφής ως άνω, σφράγισης αρμών κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των μεταλλικών κατασκευών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Επιμέτρηση σε χιλιόγραμμα πλήρως περαιωμένης κατασκευής. (1 kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,68

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 068

Καθαίρεση μεμονωμένων ή συνθέτων κουφωμάτων (θυρών, υαλοστασίων και φεγγιτών), οποιουδήποτε είδους και οποιωνδήποτε διαστάσεων, μετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων, επανατοποθέτηση σε ενδεδειγμένες θέσεις και παράδοση αυτών έτοιμων προς πλήρη και κανονική λειτουργία

Καθαίρεση μεμονωμένων ή συνθέτων κουφωμάτων (θυρών, υαλοστασίων και φεγγιτών), οποιουδήποτε είδους (ξυλίνων, σιδηρών, αλουμινίου κλπ) και οποιωνδήποτε διαστάσεων, μετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων, επανατοποθέτηση σε ενδεδειγμένες θέσεις και παράδοση αυτών έτοιμων προς ασφαλή χρήση και κανονική λειτουργία - με όλα τα εξαρτήματά τους πλήρως τοποθετημένα και ρυθμισμένα. Ειδικότερα, στην τιμή του παρόντος περιλαμβάνεται αφ' ενός η αφαίρεση των φύλλων, των πρεβαζίων και των τυχόν ρολλών μετά των κυτίων τους αφ' ετέρου δε η απελευθέρωση του τετραξύλου ή πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη με την δέουσα επιμέλεια προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όμορων αυτής, σύμφωνα με την Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως απαιτούμενων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), διάθεσης του πάσης φύσεως εξοπλισμού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων, συγκέντρωσης - ταξινόμησης - μεταφοράς και επιμελούς αποθήκευσης όλων των χρησίμων προϊόντων καθαίρεσης σε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χώρο, μεταφοράς αυτών προς επανατοποθέτηση, προμήθειας επί τόπου του έργου τυχόν νέων απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών (στερέωσης, ανάρτησης, λειτουργίας, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ), αποκατάστασης όλων των μερμετιών μετά το πέρας των εργασιών και πλήρους καθαρισμού του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα. Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή

πλαισίου.
(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 37,73

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 069

Επιμελημένη αποξήλωση μαρμάρινων λαμπάδων - πρεκιών και ποδιών παραθύρων οποιουδήποτε πάχους, μετά του κονιάματος τοποθέτησης αυτών - των τυχόν υλικών στερέωσης

Επιμελημένη αποξήλωση μαρμάρινων λαμπάδων - πρεκιών και ποδιών παραθύρων οποιουδήποτε πάχους, μετά του κονιάματος τοποθέτησης και των τυχόν μεταλλικών στερέωσης αυτών. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως απαιτούμενων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανημάτων - βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων, καθαρισμού των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα - συγκέντρωσης - ταξινόμησης - μεταφοράς αυτών σε κατάλληλες θέσεις και απόθεσής τους σε κανονικά σχήματα, φόρτωσης και μεταφοράς των αχρήστων υλικών με κάθε μέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο - μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές, αποκατάστασης όλων εν γένει των ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας, πλήρους καθαρισμού του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα και γενικώς κάθε άλλη δαπάνη που, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικής επιφανείας μαρμάρινων λαμπάδων - πρεκιών και ποδιών παραθύρων που καθαρίζεται.
(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,37

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 070

Επανατοποθέτηση υφιστάμενων πλακών μαρμάρου επένδυσης λαμπάδων και πρεκιών κουφωμάτων - προερχομένων από καθαίρεση - με τσιμεντοκονίαμα

Επανατοποθέτηση υφιστάμενων πλακών μαρμάρου επένδυσης λαμπάδων και πρεκιών κουφωμάτων - προερχομένων από καθαίρεση - με τσιμεντοκονίαμα, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασίας) στήριξης των μαρμαρίνων πλακών με ανοξείδωτα στηρίγματα (βίδες, στριφώνια κλπ) - εφόσον και όπου απαιτείται. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών (τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαιτητών φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού - μηχανημάτων - εργαλείων χειρός και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: προσέγγιση - τοποθέτηση των πλακών μαρμάρου με τσιμεντοκονίαμα, έγχυση υδαρούς τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πλήρωσης των κενών, στερέωση των πλακών - εφόσον κριθεί αναγκαία - με ανοξείδωτα στηρίγματα (βίδες, στριφώνια κλπ), αρμολόγημα και καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής πλακών απαιτηθεί - επί τόπου του έργου - για την άριστη προσαρμογή τους επί των λαμπάδων, πρεκιών κλπ που επενδύονται.
(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 52,27

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :071

Καθαίρεση κουφωμάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) - περσίδων ασφαλείας κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων, οποιοδήποτε είδους, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων

Καθαίρεση κουφωμάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) – περσίδων ασφαλείας κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων, οποιοδήποτε είδους (ξύλινων, σιδηρών, αλουμινίου κλπ) και οποιωνδήποτε διαστάσεων, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων. Ειδικότερα, όσον αφορά στα κουφώματα στην τιμή του παρόντος περιλαμβάνεται αφ' ενός η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζίων καθώς και των τυχόν ρολλών μετά των κουτιών τους αφ' ετέρου δε η απελευθέρωση του τετραξύλου ή πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη με την δέουσα επιμέλεια προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όμορων αυτής, σύμφωνα με την Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως απαιτούμενων κριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων, αποκατάστασης των ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης με οποιοδήποτε μέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο – μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση – εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές.

Επιμέτρηση:

α) θυρών, υαλοστασίων και φεγγιτών σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

β) περσίδων ασφαλείας κουφωμάτων σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας ακροτάτου περιγράμματος.

γ) κιγκλιδωμάτων σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας ακροτάτου περιγράμματος. (1 m²)**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,28****(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :072

Υαλοστάσιο μεμονωμένο από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, μονόφυλλο, ανοιγόμενο περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα, με σύστημα θερμοδιακοπής

Υαλοστάσιο μεμονωμένο (που δεν αποτελεί σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος) από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα θερμοδιακοπής, μονόφυλλο, ανοιγόμενο περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και μορφής, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων οποιοδήποτε – προβλεπόμενου από την Μελέτη – πάχους (η αξία των υαλοπινάκων τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου), προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς του εμπορίου – της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο, μετά των απαιτούμενων υλικών και εξαρτημάτων για την εξασφάλιση θερμομόνωσης – ηχομόνωσης – αεροστεγανότητας – υδατοστεγανότητας και γενικώς αρτίας λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α) κατασκευή του υαλοστασίου από προφίλ αλουμινίου τριθάλαμα, αποτελούμενα από δύο αναξάρτητες διατομές αλουμινίου – καταλλήλων γεωμετρικών διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αντοχή της κατασκευής σε παραμόρφωση από ανεμοπίεση και οποιεσδήποτε άλλες φορτίσεις – συνδεδεμένες μεταξύ τους με την παρεμβολή πολυαμιδίου – καταλλήλου πλάτους – για την εξασφάλιση της θερμοδιακοπής β) ηλεκτροστατική βαφή – ελαχίστου πάχους 80μm και έως 120μm – σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή γ) προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ), μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας, μηχανισμού σταθεροποίησης του φύλλου σε ανοικτή θέση, υλικών στεγάνωσης (ελαστικών παρεμβυσμάτων πιστοποιημένων υψηλών προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρμών μεταξύ υαλοστασίου και δομικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής μαστίχης κλπ) δ) εκπόνηση κάθε Μελέτης και υπολογισμών που μπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της κατασκευής σε ανεμοπίεση ή άλλες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση

ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm και διατομής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα εφαρμόζεται και θα στερεώνεται στις παρειές του ανοίγματος (λαμπάδες, πρέκι, ποδιά) πριν την κατασκευή των επιχρισμάτων και την τοποθέτηση του υαλοστασίου, ως οδηγός. Επισημαίνεται ότι μεταξύ του εξωτερικού πλαισίου (κάσσας) του υαλοστασίου και της ψευτόκασσας (στα σημεία στήριξης) θα παρεμβάλλονται απαραίτητως πλαστικοί αποστάτες (τακάκια) για τον αποκλεισμό θερμογέφυρας ζ) πλήρης τοποθέτηση του υαλοστασίου σε ενδεδειγμένη θέση. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, οι δαπάνες προμήθειας και τοποθέτησης των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας, οι δαπάνες σύνταξης της Μελέτης Εφαρμογής, οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης της ψευτόκασσας μετά των πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτούμενων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράμμιση, αλφάδιασμα, στερέωση, ανάρτηση, σφράγιση, στεγάνωση και παράδοση του υαλοστασίου σε άρτια και άψογη λειτουργία. Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικής επιφανείας πλήρως τοποθετημένου υαλοστασίου.
(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 199,84

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 073

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες κάλυψης υαλοπετασμάτων, συνολικού ονομαστικού πάχους 23mm (κρύσταλλο 6mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5mm), όμοιοι όσον αφορά σε ποιότητα και απόχρωση με τους υφιστάμενους, πλήρως τοποθετημένοι επί υπάρχοντος καννάβου (σκελετού) αλουμινίου

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες υαλοπετασμάτων, με αεροστεγές διάκενο, συνολικού ονομαστικού πάχους 23mm (κρύσταλλο 6mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5mm), οποιονδήποτε προβλεπομένων από την Μελέτη διαστάσεων, όμοιοι όσον αφορά σε ποιότητα και απόχρωση με τους υφιστάμενους, πλήρως τοποθετημένοι επί υπάρχοντος καννάβου (σκελετού) αλουμινίου, μετά των απαιτούμενων βοηθητικών υλικών τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης, στεγάνωσης κλπ. Ήτοι, διπλοί υαλοπίνακες αποτελούμενοι από: α) ένα κρύσταλλο πάχους 6mm ανακλαστικό (καθρέπτης) - απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας β) ένα κρύσταλλο πάχους 5mm και γ) πλαίσιο (παρέμβυσμα) διαχωρισμού των κρυστάλλων, οποιουδήποτε απαιτούμενου τύπου (από αλουμίνιο, γαλβανισμένο χάλυβα ή συνθετικό υλικό), το οποίο θα περιέχει κατάλληλους υγροαπορροφητικούς / αποξηραντικούς κόκκους πυριτίου ή ζεολίθου. Το κενό (κοιλότητα) μεταξύ των κρυστάλλων θα έχει πάχος 12mm και θα πληρούται με αφυδατωμένο αέρα 100%. Το σύνολο κρύσταλλα - πλαίσιο θα είναι σφραγισμένο περιμετρικά με την τεχνική της διπλής σφράγισης (Double Sealing System) με ειδικά υλικά ώστε να παρέχουν πλήρη στεγανότητα του εσωτερικού κενού, αναλλοίωτη στο χρόνο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε οι εσωτερικές πλευρές των υαλοπινάκων να είναι απολύτως καθαρές. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης και στεγάνωσης (ήτοι: υαλοπινάκων, πηχίσκων, συνδέσμων, παρεμβυσμάτων, διαφανούς σιλικόνης, αυτοκόλλητων ταινιών προστασίας των επιφανειών από την σιλικόνη κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανικού / βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας κατασκευής,

τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης και στεγάνωσης των υαλοπινάκων. Ρητώς ορίζεται ότι οι υαλοπίνακες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει, απαραίτητως, να συνοδεύονται από το φύλλο προδιαγραφών και τεχνικών χαρακτηριστικών τους και να διαθέτουν επίσημα πιστοποιητικά ποιοτικών ελέγχων κατόπιν εργαστηριακών δοκιμών προερχόμενα από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως τοποθετημένης επιφανείας.
(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 62,33

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 074

Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση κινητήρα ρολού εισόδου.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση κινητήρα ρολού εισόδου ήτοι: καθαρισμός, έλεγχος κινητήρα, λίπανση, έλεγχος πλακέτας, σύσφιγξη βιδών κλπ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 52,50

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 075

Προμήθεια μηχανισμού εκκένωσης (κουμπωτού), δοχείου πλύσης λεκάνης χαμηλής πίεσης, με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση, Νο1 ή Νο2 βαρέως τύπου, πλήρους.

Προμήθεια μηχανισμού εκκένωσης, δοχείου πλύσης λεκάνης χαμηλής πίεσης, πλήρους. Ο μηχανισμός αποτελείται από κορμό (κουμπωτό), πλήρη, κατασκευασμένο από πλαστικό ABS με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση, παξιμάδι (αντάπτορα), μπουτόν Νο1 ή Νο2 βαρέως τύπου, σωληνάκι σιλικόνης, λάστιχο στεγανοποίησης.

Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μηχανισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,64

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 076

Προμήθεια φλοτέρ 3/8" κάθετου τηλεσκοπικού, που καταλαμβάνει μικρό χώρο, κατάλληλο για όλα τα δοχεία πλύσης χαμηλής πίεσης, πλαϊνής παροχής νερού, πλήρους.

Προμήθεια φλοτέρ 3/8" κάθετου τηλεσκοπικού, που καταλαμβάνει μικρό χώρο, κατάλληλο για όλα τα δοχεία πλύσης χαμηλής πίεσης, πλαϊνής παροχής νερού, πλήρους.

Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του φλοτέρ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,82

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 077**Προμήθεια μηχανισμού αναμικτήρα νιπτήρα, πλήρους.**

Προμήθεια μηχανισμού αναμικτήρα νιπτήρα, πλήρους, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μηχανισμού αναμικτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. (Ενδεικτικού τύπου ideal standard active slim line ή ισοδύναμου)
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ**

A.T. : 078**Προμήθεια θερμοστάτη ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, τεσσάρων (4) επαφών.**

Προμήθεια θερμοστάτη ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, τεσσάρων (4) επαφών, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του θερμοστάτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,40**(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 079**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου COMPRESSOR ROTARY DA 421A3FB (κωδ. ανταλλακτικού 43041795), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου COMPRESSOR ROTARY DA 421A3FB (κωδ. ανταλλακτικού 43041795), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.700,00**(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ**

A.T. : 080**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου COMPRESSOR S-DA351A3FB-23M (κωδ. ανταλλακτικού 43041796), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου COMPRESSOR S-DA351A3FB-23M (κωδ. ανταλλακτικού 43041796), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.950,00**(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ**

A.T. :081**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου MOTOR FAN (κωδ. ανταλλακτικού 43121742), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου MOTOR FAN (κωδ. ανταλλακτικού 43121742), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 380,00**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ**

A.T. :082**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR ASSY LP (κωδ. ανταλλακτικού 43149377), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR ASSY LP (κωδ. ανταλλακτικού 43149377), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 310,00**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ**

A.T. :083**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR ASSY HP (κωδ. ανταλλακτικού 43149378), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR ASSY HP (κωδ. ανταλλακτικού 43149378), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 310,00**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ**

A.T. :084**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR (κωδ. ανταλλακτικού 43150315), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR (κωδ. ανταλλακτικού 43150315), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την

επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

A.T. : 085

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V375), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V375), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

A.T. : 086

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSY (κωδ. ανταλλακτικού 43A6V401), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSY (κωδ. ανταλλακτικού 43A6V401), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 430,00

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ

A.T. : 087

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSY INTERFACE MCC-1429 (κωδ. ανταλλακτικού 4316V376), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSY INTERFACE MCC-1429 (κωδ. ανταλλακτικού 4316V376), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 675,00

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

A.T. : 088**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V378), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V378), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 105,00**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ**

A.T. : 089**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V377), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V377), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 880,00**(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ**

A.T. : 090**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V324), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V324), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 480,00**(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ**

A.T. : 091**Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου MOTOR FAN DC300V (κωδ. ανταλλακτικού 4312C048), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.**

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου MOTOR FAN DC300V (κωδ. ανταλλακτικού 4312C048), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη

σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 255,00

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

A.T. : 092

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου FAN MOTOR (κωδ. ανταλλακτικού 4312C021), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου FAN MOTOR (κωδ. ανταλλακτικού 4312C021), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

A.T. : 093

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSEMBLY (κωδ. ανταλλακτικού 4316V325), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA.

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSEMBLY (κωδ. ανταλλακτικού 4316V325), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενη μονάδα TOSHIBA. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και μικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση με την επιτροπή Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 435,00

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

A.T. : 094

Συμπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των μονάδων με ψυκτικό υγρό R410A.

Συμπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των μονάδων με ψυκτικό υγρό R410A. Στην τιμή, η οποία είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση του ψυκτικού υγρού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία, ρύθμιση, υλικό και μικροϋλικό απαιτείται για την παράδοση των δικτύων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

A.T. : 095

Flexible τμήμα μικροφώνου

Flexible τμήμα μικροφώνου πλήρες. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η εγκατάσταση, η σύνδεση, οι δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται ότι άλλο απαιτείται για τη σύνδεση του με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 49,76

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 096

Κομβίο μικροφώνου.

Κομβίο μικροφώνου πλήρες. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η εγκατάσταση, η σύνδεση, οι δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνονται ότι άλλο απαιτείται για τη σύνδεση του με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 32,12

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 097

Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-DEL, 18W, 1200 Lumen, 4000 K, G24q-2.

Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-DEL, 18W, 1200 Lumen, 4000 K, G24q-2, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου PL-C 4P 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,10

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 098

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 18W, 1350 Lumen, 4000 K, G13, μήκους 0,6m.

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 18W, 1350 Lumen, 4000 K, G13, μήκους 0,6m.

Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ

A.T. : 099

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 18W, 1300 Lumen, 6500 K, G13, μήκους 0,6m.

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 18W, 1300 Lumen, 6500 K, G13, μήκους 0,6m.

Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 18W/865 της PHILIPS ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ

A.T. :100**Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 36W, 3350 Lumen, 4000 K, G13, μήκους 1,20m.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 36W, 3350 Lumen, 4000 K, G13, μήκους 1,20m. Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 36W/840 της PHILIPS ή ισοδύναμου). (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,05**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :101**Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 36W, 3250 Lumen, 6500 K, G13, μήκους 1,20m.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T26, 36W, 3250 Lumen, 6500 K, G13, μήκους 1,20m. Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 36W/865 της PHILIPS ή ισοδύναμου). (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,05**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :102**Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-D, 2 ακίδων, 18W, 1200 Lumen, 3000 K, G24d-2.**

Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-D, 2 ακίδων, 18W, 1200 Lumen, 3000 K, G24d-2, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου PL-C 2P 18W/830 της PHILIPS ή ισοδύναμου). (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,58**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :103**Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-D, 2 ακίδων, 26W, 1800 Lumen, 4000 K, G24d-3.**

Προμήθεια συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού TC-D, 2 ακίδων, 26W, 1800 Lumen, 4000 K, G24d-3, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (Ενδεικτικού τύπου MASTER PL-C/2P 26W/840 της PHILIPS ή ισοδύναμου). (1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,58**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :104**Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T16, 8W, 340 Lumen, 6200 K, G5, μήκους 0,3m.**

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού T16, 8W, 340 Lumen, 6200 K, G5, μήκους 0,3m, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου T5 Mini 8W 30cm της PHILIPS ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,76

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 105

Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (HIT-DE), 150W, 12000 Lumen.

Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (HIT-DE), 150W, 12000 Lumen, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου HQI - TS 150/WDL της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,50

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 106

Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων με ανακλαστήρα, 35W, 12V, 4100 cd, 24μοίρες, GU5.3, 20X1 τουλάχιστον 5000h.

Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων με ανακλαστήρα, 35W, 12V, 4100 cd, 24μοίρες, GU5.3, 20X1 τουλάχιστον 5000h, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου DECOSTAR 51 ECO FL 48865 35W 24μοίρες 12V GU5.3 της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,20

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 107

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού οικονομίας Compact 7W, 220-240V, 380 Lumen, E27.

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού οικονομίας Compact 7W, 220-240V, 380 Lumen, E27, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού τύπου DINT LL 7W E27 της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

A.T. : 108

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού 18W, 220-240V, 20.000h, 1050 Lumen, E27.

Προμήθεια λαμπτήρα φθορισμού 18W, 220-240V, 20.000h, 1050 Lumen, E27, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου DINT FCY 18W E27 της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,75

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 109**Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων (τύπου spot Wide Flood), ανελκυστήρα, GU5.3, 20W, 42V, MR 16 (τ. καρφί).**

Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων (τύπου spot Wide Flood), κατάλληλο για εγκατάσταση σε ανελκυστήρα, GU5.3, 20W, 42V, 4100 cd, MR 16 (τ. καρφί), τουλάχιστον 2000h, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,20**(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 110**Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων τύπου spot, 50W, 240V, με κάλυκα GU10, γωνία δέσμης (Flood) 30-35 μοίρες.**

Προμήθεια λαμπτήρα αλογονιδίων τύπου spot, 50W, 240V, με κάλυκα GU10 και γωνία δέσμης (Flood) 30-35 μοίρες, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαμπτήρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.

(Ενδεικτικού τύπου HALOPAR16 FL 50W GU10 της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,40**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 111**Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) ή δύο (2) λαμπτήρες φθορισμού D/E ή T/E, 18W.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή, υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) ή δύο (2) λαμπτήρες φθορισμού D/E ή T/E, 18W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (ενδεικτικού τύπου QTP-T/E 1x18, 2x18 της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,80**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 112**Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) λαμπτήρα φθορισμού T8, 18W.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) σωληνωτό λαμπτήρα φθορισμού T8, 18W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 1x18 της OSRAM ή ισοδύναμου).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,73**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :113**Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2) λαμπτήρες φθορισμού T8, 2x18W.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2) σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού T8, 2x18W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 2x18 της OSRAM ή ισοδύναμου).
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,45**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :114**Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) λαμπτήρα φθορισμού T8, 36W.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) σωληνωτό λαμπτήρα φθορισμού T8, 36W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 1x36 της OSRAM ή ισοδύναμου).
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,73**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :115**Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2) λαμπτήρες φθορισμού T8, 2x36W.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2) σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού T8, 2x36W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC QT-FIT8 2x36 της OSRAM ή ισοδύναμου).
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,54**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :116**Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για τρεις (3) ή τέσσερις (4) λαμπτήρες φθορισμού T8, 18W.**

Προμήθεια ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για τρεις (3) ή τέσσερις (4) σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού T8, 3x18W ή 4x18W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC QT-FIT8 3x/4x18 της OSRAM ή ισοδύναμου).
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,65**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :117**Προμήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαμπτήρα 22W.**

Προμήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαμπτήρα 22W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του εκκινητή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. (Ενδεικτικού τύπου S2 4-22W της PHILIPS ή ισοδύναμου).
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,43**(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :118**Προμήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαμπτήρα 65W.**

Προμήθεια εκκινητή (στάρτερ) κατάλληλου για λαμπτήρα 65W, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του εκκινητή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (ενδεικτικού τύπου S10 4-65W της PHILIPS ή ισοδύναμου).
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,43**(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :119**Προμήθεια ενδεικτικής λυχνίας τάσεως λειτουργίας ως 500V, πινάκων και πεδίων.**

Προμήθεια ενδεικτικής λυχνίας τάσεως λειτουργίας ως 500V, πινάκων και πεδίων, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της ενδεικτικής λυχνίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,90**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. :120**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 10 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 10 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Μονοπολικός, εντάσεως 10A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00**(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ**

A.T. :121**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 16 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 16 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Μονοπολικός, εντάσεως 16A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

A.T. : 122

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 20 A.

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 20 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Μονοπολικός, εντάσεως 20A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

A.T. : 123

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 25 A.

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 25 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Μονοπολικός, εντάσεως 25A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

A.T. : 124

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 10 A.

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 10 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 10A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ

A.T. : 125

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 16 A.

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 16 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 16A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ

A.T. : 126**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 20 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 20 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 20A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ**

A.T. : 127**Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 25 A.**

Προμήθεια μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C, ονομαστικής έντασης 25 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του μικροαυτόματου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τριπολικός, εντάσεως 25A, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,00**(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ**

A.T. : 128**Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, μονοπολικού, ονομαστικής έντασης 20A.**

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, μονοπολικού, ονομαστικής έντασης 20 A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,50**(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 129**Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, μονοπολικού, ονομαστικής έντασης 40A.**

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, μονοπολικού, ονομαστικής έντασης 40A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,92**(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ**

A.T. : 130**Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονομαστικής έντασης 20A.**

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονομαστικής έντασης 20A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,50

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 131

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονομαστικής έντασης 40A.

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονομαστικής έντασης 40A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,20

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 132

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 40A.

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 40A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,36

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 133

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 63A.

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 63A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,20

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 134

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 100A.

Προμήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονομαστικής έντασης 100A, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,16

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 135

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, διπολικού, ονομαστικής έντασης 25A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x25A/30mA).

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.
Διπολικός. Ονομαστικής έντασης 25A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x25A/30mA).
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

A.T. : 136

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, διπολικού, ονομαστικής έντασης 40A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x40A/30mA).

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.
Διπολικός. Ονομαστικής έντασης 40A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x40A/30mA).
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

A.T. : 137

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, διπολικού, ονομαστικής έντασης 63A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x63A/30mA).

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.
Διπολικός. Ονομαστικής έντασης 63A, ρεύμα διαρροής 30 mA (2x63A/30mA).
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,00
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ

A.T. : 138

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 25A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x25A/30mA).

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.
Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 25A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x25A/30mA).
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 68,00
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

A.T. : 139**Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 40A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x40A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.

Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 40A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x40A/30mA).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 68,00**(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ**

A.T. : 140**Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 63A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x63A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.

Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 63A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x63A/30mA).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 105,00**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ**

A.T. : 141**Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 80A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x80A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.

Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 80A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x80A/30mA).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 156,00**(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ**

A.T. : 142**Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικού, ονομαστικής έντασης 100A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x100A/30mA).**

Προμήθεια αυτόματου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος, πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόματου διακόπτη διαρροής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο διακόπτης θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC/EN 61008.

Τετραπολικός. Ονομαστικής έντασης 100A, ρεύμα διαρροής 30 mA (4x100A/30mA).

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 170,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

A.T. : 143

Προμήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 1,5 mm².

Προμήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 1,5 mm², πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,18

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 144

Προμήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 2,5 mm².

Προμήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 2,5 mm², πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,29

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 145

Προμήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 4 mm².

Προμήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, μονόκλωνου, διατομής 4 mm², πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,46

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 146

Προμήθεια καλωδίου τύπου ΝΥΜ, τριπολικού, διατομής 3 χ 1,5 mm²

Προμήθεια καλωδίου τύπου ΝΥΜ, χάλκινων αγωγών, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

Τριπολικό

Διατομής: 3 X 1,5mm²

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,66

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 147

Προμήθεια καλωδίου τύπου ΝΥΜ, τριπολικού, διατομής 3 χ 2,5 mm²

Προμήθεια καλωδίου τύπου ΝΥΜ, χάλκινων αγωγών, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

Τριπολικό

Διατομής: 3 X 2,5mm²

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,99

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 148

Προμήθεια καλωδίου τύπου NYM, τριπολικού, διατομής 3 χ 4 mm²

Προμήθεια καλωδίου τύπου NYM, χάλκινων αγωγών, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(1 m)

Τριπολικό

Διατομής: 3 X 4mm²

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,54

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 149

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων με καπάκι, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 50 x 12 mm, αυτοκόλλητου.

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 50 x 12 mm, αυτοκόλλητου, σε τεμάχια των δύο μέτρων, για ευθεία συναρμολόγηση, με το αντίστοιχο καπάκι κλεισίματος, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καναλιού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(ενδεικτικού τύπου Legrand ή ισοδύναμου)

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,39

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 150

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων με καπάκι, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 75 x 18 mm, αυτοκόλλητου.

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 75 x 18 mm, αυτοκόλλητου, σε τεμάχια των δύο μέτρων, για ευθεία συναρμολόγηση, με το αντίστοιχο καπάκι κλεισίματος, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καναλιού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(ενδεικτικού τύπου Legrand ή ισοδύναμου)

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,56

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 151

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων με καπάκι, διαστάσεων 150 x 50 mm, διμερούς

Προμήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων διαστάσεων 150 x 50 mm, διμερούς, σε τεμάχια των δύο μέτρων, για ευθεία συναρμολόγηση με το αντίστοιχο καπάκι κλεισίματος, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καναλιού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(ενδεικτικού τύπου DLP της Legrand ή ισοδύναμου)

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,84

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 152

Προμήθεια καλωδίου UTP CAT-5e, 4 συνεστραμμένων ζευγών, κατάλληλο για μεταφορά φωνής και δεδομένων (Voice-Data).

Προμήθεια καλωδίου UTP CAT-5e, 4 συνεστραμμένων ζευγών, κατάλληλο για μεταφορά φωνής και δεδομένων (Voice-Data), πλήρης, μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,48

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 153

Προμήθεια ηλεκτρονικού ΚΙΤ διευθυνσιοδότησης φωτιστικού σώματος τύπου spot, δύο (2) λαμπτήρων φθορισμού συμπαγούς τύπου 18W - 230V, κατάλληλου για πίνακα φωτισμού ασφαλείας.

Προμήθεια ηλεκτρονικού ΚΙΤ διευθυνσιοδότησης φωτιστικού σώματος τύπου spot, δύο (2) λαμπτήρων φθορισμού συμπαγούς τύπου 18W - 230V, κατάλληλου για πίνακα φωτισμού ασφαλείας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης.
Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ηλεκτρονικού ΚΙΤ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου V-CG-S 4-400W monitoring module ή ισοδύναμου)
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

A.T. : 154

Προμήθεια ηλεκτρονικού ballast τύπου πλακέτας με διευθυνσιοδότηση, για φωτιστικό σώμα ασφαλείας οδύσεων διαφυγής ή πορείας, με ένα (1) λαμπτήρα φθορισμού T16 8W - 230V, κατάλληλου για πίνακα φωτισμού ασφαλείας.

Προμήθεια ηλεκτρονικού ballast τύπου πλακέτας με διευθυνσιοδότηση, για φωτιστικό σώμα ασφαλείας οδύσεων διαφυγής ή πορείας, με ένα (1) λαμπτήρα φθορισμού T16 8W - 230V, κατάλληλου για πίνακα φωτισμού ασφαλείας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης.
Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ηλεκτρονικού ballast, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου PCB Style-EVG 13.3 V-CG-S monitoring module ή ισοδύναμου)
(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

A.T. : 155

Προμήθεια πλακών ορυκτών ινών, απλών ή με πατούρα, σκελετού διατομής "T", οποιουδήποτε σχεδίου.

Προμήθεια πλακών ορυκτών ινών, απλών ή με πατούρα, σκελετού διατομής "T", οποιουδήποτε σχεδίου, ηχοαπορροφητικών, πυράντοχων - κλάσης πυραντοχής A2, άνθυγρων - με αντοχή στην υγρασία έως 95% RH, με επιφάνεια κανονικής διάτρησης και διαστάσεων 600mmx600mmx15mm-20mm ή 625mmx625mmx15mm-20mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης.
Μεταφορά επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση των πλακών ορυκτών ινών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου AMF της KNAUF ή ισοδύναμου)
(1 m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,20

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 156

Πρόσθετες υπηρεσίες και υλικά

Πρόσθετες υπηρεσίες και υλικά ποσοστού (περίπου 10%) του αθροίσματος των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α, Β, Γ και Δ του Προϋπολογισμού Ποσοτήτων και Δαπάνης. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

(Τιμή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15.741,96

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Τμηματάρχης του Τμήματος
Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής της Δ/σης
Υποστήριξης Έργων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: θέμα 29ο/πρακτικό 81/26-04-2016
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.