

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ:

- Αποκατάσταση φθορών τοπικού χαρακτήρα στις όψεις.
- Επισκευή και βαφή των εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (υπόγειο).
- Επισκευή και συντήρηση των ξύλινων σκιαδίων στα εξωτερικά κουφώματα.
- Αντικατάσταση των εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων με νέα ξύλινα πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων (ισόγειο & Α όροφος).
- Αποκατάσταση των δαπέδων στους χώρους των γραφείων - Αποξήλωση πλαστικών πλακιδίων και επαναφορά του δαπέδου στην αρχική του μορφή.
- Αποκαταστάσεις δαπέδων εντός του κτιρίου (φθορές).
- Επισκευή επιχρισμάτων - Αποκατάσταση φθορών τοπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό του κτιρίου.
- Επισκευή επιχρισμάτων - Αποκατάσταση φθορών τοπικού χαρακτήρα στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου.
- Επισκευή και συντήρηση των μεταλλικών κατασκευών (μεταλλικές θύρες, εξωτερική σκάλα, μεταλλικά στοιχεία υπερδώματος , κλπ.)
- Εσωτερικοί χρωματισμοί.
- Εξωτερικοί χρωματισμοί.
- Προσθήκη εξωτερικού μεταλλικού αυτοφερόμενου ανελκυστήρα εντός του αίθριου για πρόσβαση από ΑΜΕΑ.
- Αντικατάσταση αντιολισθητικών ταινιών στα σκαλοπάτια του κεντρικού κλιμακοστασίου.
- Αντικατάσταση των θερμαντικών σωμάτων τύπου πάνελ και επαναβαφή των μαντεμένων.
- Αερισμός - κλιματισμός στις 4 αίθουσες ακροατηρίων.
- Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης με αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών.
- Επαύξηση κεντρικής παροχής ρεύματος.
- Αντικατάσταση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
- Φωτισμός ανάδειξης κτιρίου.
- Εγκατάσταση νέου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.
- Τοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ στην κεντρική Είσοδο.
- Προσθήκη WC ΑΜΕΑ στο υπόγειο.
- Προσθήκη ψευδοροφής γυψοσανίδας στα γραφεία και στους πλευρικούς διαδρόμους των δύο ορόφων.